PREFEITURA DE ARAPIRACA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

COMPOSIÇÃO

Objeto: Obras e Serviços de Conclusão de uma Coberta de Quadra Poliesportiva Pequena, na Escola de Ensino Fundamental Domingos Lopes - bairro Canafístula, município de Arapiraca Alagoas

SEDUO/PMA 001		ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA				M²
Codigo	**Fonte**	**Descrição**	**Unidade**	**Coef**	**R$ Unit. C/Encargo**	**Valor Parcial**
25958	Sinapi-março/19	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA	H	1,5600	7,42	11,58
25957	Sinapi-março/19	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	1,8000	8,72	15,70
40598	Sinapi-março/19	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	11,1000	7,33	81,36
3768	Sinapi-março/19	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,5500	1,65	0,91
5320	Sinapi-março/19	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L	0,0440	33,07	1,46
7288	Sinapi-março/19	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1760	22,02	3,88
7307	Sinapi-março/19	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1320	20,18	2,66
4783	Sinapi-março/19	PINTOR	H	0,2100	11,55	2,43
6111	Sinapi-março/19	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6100	8,39	5,12
			Custo Direto		**R$**	125,08

SEDUO/PMA 002		Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm, inclui pintura - cobertura em arco				M²
Codigo	**Fonte**	**Descrição**	**Unidade**	**Coef**	**R$ Unit. C/Encargo**	**Valor Parcial**
25957	Sinapi-março/19	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0710	8,72	0,62
25958	Sinapi-março/19	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0514	7,42	0,38
1607	Sinapi-março/19	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/ 16" PARA TELHA FI BROCI MENTO (UMA ARRUELA METALI CA E UMA ARRUELA PVC - CONI CAS)	CJ	2,0500	0,13	0,27
07243	Sinapi-março/19	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOI DAL, A = *40* MM, E = 0, 5 MM, SEM PINTURA	M²	1,1900	27,30	32,49
3768	Sinapi-março/19	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,5500	1,65	0,91
5320	Sinapi-março/19	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L	0,0240	33,07	0,79
7288	Sinapi-março/19	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1760	22,02	3,88
7307	Sinapi-março/19	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1100	20,20	2,22
4783	Sinapi-março/19	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1130	11,55	1,31
34466	Sinapi-março/19	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0710	8,33	0,59
			Custo Direto		**R$**	43,46

SEDUO/PMA 003		Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm, inclui pintura - fechamento lateral				M²
Codigo	**Fonte**	**Descrição**	**Unidade**	**Coef**	**R$ Unit. C/Encargo**	**Valor Parcial**
25957	Sinapi-março/19	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0710	8,72	0,62
25958	Sinapi-março/19	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0514	7,42	0,38
1607	Sinapi-março/19	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/ 16" PARA TELHA FI BROCI MENTO (UMA ARRUELA METALI CA E UMA ARRUELA PVC - CONI CAS)	CJ	2,0500	0,13	0,27
07243	Sinapi-março/19	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOI DAL, A = *40* MM, E = 0, 5 MM, SEM PINTURA	M²	1,1900	27,30	32,49
3768	Sinapi-março/19	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,5500	1,65	0,91
5320	Sinapi-março/19	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L	0,0240	33,07	0,79
7288	Sinapi-março/19	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1760	22,02	3,88
7307	Sinapi-março/19	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1100	20,20	2,22
4783	Sinapi-março/19	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1130	11,55	1,31
34466	Sinapi-março/19	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0710	8,33	0,59
			Custo Direto		**R$**	43,46