

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL ARAPIRACA**

COMP1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	M2	4,01		
07989/ORSE	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	13,36	4,01
TOTAL					RS 4,01

COMP2	REMOÇÃO DE GRADIL METALICO	M2	14,87		
04942/ORSE	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,38	8,19
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	13,36	6,68
TOTAL					RS 14,87


COMP3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	7.325,83		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEF	P. UNIT.	TOTAL
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,20	14.075,30	2815,06
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	2.445,44	2445,44
93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,20	2.730,30	546,06
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,20	2.834,19	566,84
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,20	4.762,15	952,43
TOTAL					RS 7.325,83

COMP4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS SERRADAS, TELA DE AÇO Q138 E LONA PLATICA 200 MICRA	M2	72,44		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	16,38	3,28
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	13,36	2,67
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO.	CHP	0,0670	8,87	0,59
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0814	322,34	26,24
43146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	1,00	7,14	7,14
7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,00	26,43	26,43
42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	1,00	2,02	2,02
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR DE 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP	CHP	0,20	20,36	4,07
TOTAL					RS 72,44

COMP5	REVESTIMENTO TIPO CASQUILHO SIMULANDO TIJOLINHO E PINTURA SEMI BRILHO COR GRAFITE.	M2	129,65		
11491/ORSE	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEF	P. UNIT.	TOTAL
COTAÇÃO	REVESTIMENTO CANJINHA ESTILO TIJOLINHO	M2	1,05	93,00	97,65
37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	4,500	2,11	9,5
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	16,38	10,48
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	13,36	12,02
TOTAL					RS 129,65


COMP6	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, COM 10% DE MATERIAL NOVO.	M2	8,33		
00265/ORSE	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,126	16,19	2,04
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	13,36	1,68
4310	FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO	UM	0,45	2,93	1,32
5067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	UM	0,002	19,37	0,04
7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	0,1	32,5	3,25
TOTAL					RS 8,33

COMP7	REFLETOR Luminaria Led Industrial High bay Branco Frio 6500K 250W	UND	410,75		
CÓDIGO 97601	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEF	P. UNIT.	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735	15,11	2,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165	19,77	8,23

  
 Marcus Vinícius Nunes Silva  
 Engenheiro Civil  
 RN 0216086124

00013390	REFLETOR Luminaria Led Industrial High bay Branco Frio 6500K 250W	UN	1,0	399,90	399,9
<b>TOTAL</b>					<b>RS 410,75</b>

COMP8	MADEIRA SERRADA PINUS E= 3CM - LETREIROS	M2	86,12		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEF	P. UNIT.	TOTAL
4006	MADEIRA SERRADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M3	0,0300	2.374,12	71,22
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,47	8,24
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	13,32	6,66
<b>TOTAL</b>					<b>RS 86,12</b>

  
 Marcus Vinicius Nunes Silva  
 Engenheiro Civil  
 RN 0216086124