



TESTE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO 50L/M²/DIA, SILTE ARENOSO
COSUMO DIÁRIO 08 VASO SANITÁRIO 480L/DIA.

SUMIDOURO

- ÁREA NECESSÁRIA DO SUMIDOURO 8x480/50,00 = 76,80M²/DIA;
- ÁREA ADOTADA 3,14x25,00 = 78,50M².

FOSSA SÉPTICA

- VOLUME = 100+N(CxTD+KxLF)
N=8 C=480 TD=0,92 K=217 LF= 0,2
- VOLUME NECESSÁRIO = 4880 LITROS
- VOLUME PROJETADO = 2,00x1,00x2,50 = 5000 LITROS

OBSERVAÇÕES

- REALIZAR LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA A CADA 01 ANO.
- TODAS AS PIAS E LAVATORIOS DEVERÃO SER PROVIDAS DE SIFÃO COPO.
- VENTILAÇÃO DEVERÁ ESTAR A 30 CM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DA LAJE.
- INCLINAÇÕES RECOMENDADAS:
TUBOS DE Ø 40MM - INCLINAÇÃO DE 2%.
TUBOS DE Ø 50MM - INCLINAÇÃO DE 2%.
TUBOS DE Ø 75MM - INCLINAÇÃO DE 2%.
TUBOS DE Ø 100MM - INCLINAÇÃO DE 1%.

LEGENDA

TJ	TORNEIRA DE JARDIM	TV	TUBO DE VENTILAÇÃO
TB	TORNEIRA DE BÓIA	MIC	MICTÓRIO
VS	VASO SANITÁRIO C/ VÁLVULA	CS	CAIXA SIFONADA 100X100X50
CA	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	RS	RALO SIFONADO
CH	CHUVEIRO	CI	CAIXA DE INSPEÇÃO
LAV	LAVATÓRIO	CG	CAIXA DE GORDURA
D	DUCHA	RP	REGISTRO DE PRESSÃO
PIA	PIA DE COZINHA	RG	REGISTRO DE GAVETA
MAQ	MAQ. LAVAR ROUPAS	EXT.	ESTRAVASOR
TANQ	TANQUE	LIMP.	LIMPEZA
		HID	HIDRÔMETRO

Aprovação:	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA DEPARTAMENTO DE PROJETOS APROVADO EM 26/07/2021 Valdir de Sousa Junior Eng. Civil CREAL Nº 02085374-0</p>		
<p> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA Secretaria Municipal de Infraestrutura</p>			
<p>PROJETO HIDROSSANITÁRIO</p>			
Título/ Obra:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE ARAPIRACA		
Localização:	RUA TEODORICO COSTA, CENTRO ARAPIRACA - AL		
Proprietário/ Responsável:	<p>Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ: 12198693/ 0001-58 Marcus Vinicius Nunes Silva Engenheiro Civil MARCUS VINICIUS NUNES SILVA CREA 0216086124</p>		
Dados do Projeto:	CT: 1067893-83 /2019		
Assunto:	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Atenção: Conferir as Medidas no Local			
Desenho: Gráfico - SEMINFRA	Data: MAR/ 2021	Escala: Indicada	Prancha Nº: 01/03