

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO GERAL DA OBRA  
OBRA : Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III NISE

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição do serviço	Projetos complementares							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	ÁREA			TOTAL
				1,00				1,00
Projetos complementares								1,00

Descrição do serviço	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	ÁREA			TOTAL
					10,00			10,00
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada								10,00

Descrição do serviço	Tapume com compensado de madeira. af_05/2018							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	ÁREA			TOTAL
					340,11			340,11
Tapume com compensado de madeira. af_05/2018								340,11

Descrição do serviço	Instalações provisórias de água							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	ÁREA			TOTAL
				1,00				1,00
Instalações provisórias de água								1,00

Descrição do serviço	Instalações provisórias de esgoto							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	ÁREA			TOTAL
				1,00				1,00
Instalações provisórias de esgoto								1,00

Descrição do serviço	Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	ÁREA			TOTAL
				1,00				1,00
Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica								1,00

Descrição do serviço	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	ÁREA			TOTAL
					20,00			20,00
Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016								20,00

Descrição do serviço	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	ÁREA			TOTAL
					20,00			20,00
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016								20,00

Descrição do serviço	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	ÁREA			TOTAL
					20,00			20,00
Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira								20,00

Descrição do serviço	Administração da obra							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	ÁREA	MÊS		TOTAL
						12		12,00
Administração da obra								12,00

MOVIMENTO DE TERRA

Descrição do serviço	LIMPEZA DO TERRENO							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	ÁREA			TOTAL
ÁREA DO TERRENO					3413,16			3413,16
LIMPEZA DO TERRENO								3.413,16

Descrição do serviço	LOCAÇÃO DA OBRA							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	ÁREA			TOTAL
ÁREA DE CONSTRUÇÃO	1.817,73							1.817,73
LOCAÇÃO DA OBRA								1.817,73

Descrição do serviço	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	ÁREA	VOLUME		TOTAL
ÁREA DE CONSTRUÇÃO			0,45		1817,73			817,98
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)								817,98

Descrição do serviço	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento/escoramento							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	VOLUME			TOTAL
SAPATAS					21,63			21,63
Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento/escoramento								21,63

Descrição do serviço	Regularização e compactação do fundo de valas							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	VOLUME	ÁREA		TOTAL
ALVENARIA	1.172,46	0,30				351,738		351,74
								351,74

INFRAESTRUTURA

Descrição do serviço	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5cm. af_08/2017							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	VOLUME			TOTAL
VIGAS					79,6			79,60
SAPATAS					21,63			21,63
								101,23

Descrição do serviço	Embasamento em alvenaria tijolo cerâmica maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	VOLUME			TOTAL
ALVENARIA	938,61	0,14	0,30					39,42
	233,85	0,14	0,30					9,82
								49,24

Descrição do serviço	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	VOLUME			TOTAL

Data :  
03/08/21

ALVENARIA	857,73		0,70					600,41	m³
	233,85		0,70					163,70	m³
								TOTAL	764,11 m³
Descrição do serviço	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	VOLUME	ÁREA			QUANT.	TOTAL unid.
VIGAS				36,86					36,86 m³
PILARES				4,79					4,79 m³
								TOTAL	41,65 m³
Descrição do serviço	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO					QUANT.	TOTAL unid.
AÇO FUNDAÇÃO			848,00						848,00 kg
								TOTAL	848,00 kg
Descrição do serviço	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO					QUANT.	TOTAL unid.
AÇO FUNDAÇÃO			60,00						60,00 kg
VIGAS BALDRAMES			156,60						156,60 kg
			422,70						422,70 kg
			166,50						166,50 kg
			182,70						182,70 kg
								TOTAL	988,50 kg
Descrição do serviço	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO					QUANT.	TOTAL unid.
VIGA BALDRAME			365,50						365,50 kg
			177,30						177,30 kg
			392,80						392,80 kg
			452,00						452,00 kg
								TOTAL	1.387,60 kg
Descrição do serviço	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	VOLUME	ÁREA			QUANT.	TOTAL unid.
					491,72				491,72 m²
								TOTAL	491,72 m²
Descrição do serviço	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_09/2020								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	VOLUME	ÁREA			QUANT.	TOTAL unid.
					89,44				89,44 m²
								TOTAL	89,44 m²
Descrição do serviço	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_09/2020								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	VOLUME	ÁREA			QUANT.	TOTAL unid.
					89,44				89,44 m²
								TOTAL	89,44 m²
SUPRAESTRUTURA									
Descrição do serviço	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	QUANT.	VOLUME	ÁREA		TOTAL	unid.
LAJE DE VIGOTAS					127,61			127,61	m³
VIGAS					42,74			42,74	m³
PILARES					16,18			16,18	m³
								TOTAL	186,53 m³
Descrição do serviço	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forno, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af_11/2020								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	QUANT.	VOLUME	ÁREA		TOTAL	unid.
LAJE DE VIGOTAS						1450,02		1450,02	m²
								TOTAL	1450,02 m²
Descrição do serviço	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_09/2020								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	QUANT.	VOLUME	ÁREA		TOTAL	unid.
						382,05		382,05	m²
								TOTAL	382,05 m²
Descrição do serviço	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	QUANT.	VOLUME	ÁREA		TOTAL	unid.
PILARES						363,58		363,58	m²
								TOTAL	363,58 m²
Descrição do serviço	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	QUANT.	VOLUME	ÁREA		TOTAL	unid.
PILARES			2.039,00					2.039,00	kg
VIGAS			1,60					1,60	kg
			31,60					31,60	kg
			34,50					34,50	kg
			87,00					87,00	kg
			55,90					55,90	kg
								TOTAL	2249,60 kg
Descrição do serviço	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	QUANT.	VOLUME	ÁREA		TOTAL	unid.
			694,00					694,00	kg
								TOTAL	694,00 kg
Descrição do serviço	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015								
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	QUANT.	VOLUME	ÁREA		TOTAL	unid.
VIGAS			1.839,20					1.839,20	kg
								TOTAL	1839,20 kg
Descrição do serviço	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015								

Data :  
03/08/21

	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	QUANT.	VOLUME	ÁREA			TOTAL	unid.
VIGAS			7,70						7,70	kg
								TOTAL	7,70	kg
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015										
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	QUANT.	VOLUME	ÁREA			TOTAL	unid.
VIGAS			69,10						69,10	kg
								TOTAL	69,10	kg
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015										
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	QUANT.	VOLUME	ÁREA			TOTAL	unid.
VIGAS			106,40						106,40	kg
								TOTAL	106,40	kg
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015										
	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	QUANT.	VOLUME	ÁREA			TOTAL	unid.
VIGAS			828,70						828,70	kg
								TOTAL	828,70	kg
Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas e janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016										
Descrição do serviço	COMPRIMENTO	ALTURA	ADICIONAIS - 20CM CADA LADO	ÁREA	QUANTIDADE				TOTAL	unid.
PM2- ACESSO RESTRITO, SALAS DE ATENDIMENTO IND., GERÊNCIA, ESTAR FUNCIONÁRIOS, SALA DE ADM, SALA DE REUNIÃO, ARQUIVO, ROUPARIA	0,96	2,40	0,40	2,30	18,00				48,67	m
PM3 - FARMÁCIA, QUARTOS COLETIVOS 5 E 6, BWC'S ACOLHIMENTO, PCD E PÚBLICOS, VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS, BWC PCD SALA DE URGÊNCIA.	1,11	2,40	0,40	2,66	8,00				24,51	m
PM4 - ACESSO PARA COZINHA/SERVIÇO, REFEITÓRIO E CIRCULAÇÃO QUARTOS COLETIVOS	1,36	2,40	0,40	3,26	3,00				10,99	m
PM6-QUARTOS COLETIVOS 1,2,3,4 E SALA DE ACOLHIMENTO	0,96	2,40	0,40	2,30	6,00				16,22	m
PM7- CIRCULAÇÃO, ÁREA DE SERV.	1,50	2,40	0,40	3,60	7,00				28,00	m
PM8-SALA DE CLASSIFICAÇÃO	1,00	2,40	0,40	2,40	1,00				2,80	m
PM9- ATENDIMENTO IND. 4 E 5, ROUPARIA, SALA DE UTILIDADES, EXPURGO, DML SERVIÇO, COPA, COZINHA, DESPENSA, ALMOXARIFADO, APOIO MOTORISTA, QUARTO DE PLANTÃO E LAVABO.	0,86	2,40	0,40	2,06	13,00				32,03	m
PM10- DLM URGÊNCIA	0,76	2,40	0,40	1,82	1,00				2,22	m
PM12-BANHEIROS COLETIVOS	0,60	1,55	0,40	0,93	24,00				31,92	m
PM13- BANHEIROS COLETIVOS	0,80	1,55	0,40	1,24	4,00				6,56	m
PM17-DEPOSITO SALAS DE ATIV. SALA DE MEDICAÇÃO E BWC(APOIO MOTORISTA)	0,90	2,40	0,40	2,16	3,00				7,68	m
PM18-WC PCD HALL DE URGÊNCIA, WC PCD SALA DE URGÊNCIAS E WC PCD ATENDIMENTO IND 3	0,96	2,40	0,40	2,30	3,00				8,11	m
PA1- PORTA DE ACESSO ABRIGO DE RESÍDUOS	1,06	2,10	0,40	2,23	2,00				5,25	m
PA2-PORTÃO DE ACESSO ABRIGO RESÍDUOS	0,96	2,10	0,40	2,02	2,00				4,83	m
PA5-PORTA DE ACESSO DA GUARITA	0,90	2,10	0,40	1,89	1,00				2,29	m
PA6- BANHEIRO DA GUARITA	0,86	2,10	0,40	1,81	1,00				2,21	m
JM1-FARMACIA E REFEITÓRIO	1,20	1,30	0,40	1,56	2,00				3,92	m
JM4- BWC PCD, BWC ACOLHIMENTO E FUNC, BWC QUARTO COLETIVO, VESTIÁRIOS, SALA DE MEDICAÇÃO, DEPÓSITO SALA DE ATIVIDADE	1,20	2,40	0,40	2,88	12,00				39,36	m
JM5-COPA, QUARTOS, SALA DE ACOLHIMENTO, APOIO MOTORISTA	1,50	1,30	0,40	1,95	8,00				18,80	m
JM6- EXPURGO, ARQUIVO, BWC PCD URGÊNCIA, LAVABOS, DESPENSA, ALMOXARIFADO, BWC APOIO MOTORISTA, ROUPARIA, SALA DE UTILIDADES, DML SERVIÇO.	0,86	0,40	0,40	0,34	11,00				8,18	m
JM7- REFEITÓRIO E SALA DE URGÊNCIAS PSQUIÁTRICAS	1,50	1,30	0,40	1,95	2,00				4,70	m
JM8- DML (ACESSO DE URGÊNCIAS)	0,60	0,40	0,40	0,24	1,00				0,64	m
JA1- JANELA DE GUARITA	1,10	1,00	0,40	1,10	1,00				1,50	m
JA2-JANELA DO BANHEIRO DA GUARITA	0,90	0,40	0,40	0,36	1,00				0,76	m
Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas e janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016									TOTAL	312,17 m
Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016										
Descrição do serviço	COMPRIMENTO	ALTURA	ADICIONAIS - 20CM CADA LADO	ÁREA	QUANTIDADE				TOTAL	unid.
PM1 - RECEPÇÃO ACESSO/ACOLHIMENTO PÚBLICO	5,90	2,40	0,40	14,16	1,00				14,56	m
PM5- SALAS DE ATIV COLETIVAS	1,66	2,40	0,40	3,98	3,00				13,15	m
PM11- PORTA DE ACESSO ATENDIMENTO URG. E SALA MULTIFUSO	3,95	2,40	0,40	9,48	2,00				19,76	m
PM14-SALA DE URGÊNCIAS PSIQ.	2,10	2,40	0,40	5,04	1,00				5,44	m
PM15-ANTE-SALA QUARTO COM ISOLAMENTO	1,90	2,40	0,40	4,56	2,00				9,92	m
PM16-SALA DE ATIV. COLETIVAS 02 E 03	6,50	3,00	0,40	19,50	1,00				19,90	m
PA3-PORTÃO DE ACESSO DE AMBULÂNCIA 1	8,36	2,20	0,40	18,39	1,00				18,79	m
PA4-PORTÃO DE ACESSO DE AMBULÂNCIA 2	4,87	2,20	0,40	10,71	1,00				11,11	m
PA7- PORTA DE ACESSO DO ESTENDAL	1,70	2,10	0,40	3,57	1,00				3,97	m
PA8-PORTÃO DE ACESSO DE PEDESTRES	2,06	2,20	0,40	4,53	1,00				4,93	m
P01-ABRIGO DE GÁS	1,70	2,10	0,40	3,57	1,00				3,97	m
Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016									TOTAL	125,51 m
Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016										
Descrição do serviço	COMPRIMENTO	ALTURA	ADICIONAIS - 20CM CADA LADO	ÁREA	QUANTIDADE				TOTAL	unid.
JM2-SALA DE URG. PSQUIÁTRICAS, QUARTO DE ISOLAMENTO, FARMÁCIA, BWC PÚBLICO, SALA DE ATENDIMENTO IND. 3,4,5, SALA ADM, SALA DE REUNIÕES.	2,00	0,40	0,40	0,80	15,00				18,00	m
JM3-RECEPÇÃO, GERÊNCIA, SALA ADM, SALA DE REUNIÃO, SALA DE CLASSIFICAÇÃO, QUARTOS COLETIVOS, QUARTO DE PLANTÃO	2,00	1,30	0,40	2,60	23,00				69,00	m

Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016								TOTAL		87,00	m
Contraverga pré-moldada											
Descrição do serviço	COMPRIMENTO	ALTURA	ADICIONAIS - 20CM CADA LADO	ÁREA	QUANTIDADE				TOTAL	unid.	
JM1-FARMACIA E REFEITÓRIO	1,20	1,30	0,40	1,56	2,00				3,92	m	
JM2-SALA DE URG., PSIQUIÁTRICAS, QUARTO DE ISOLAMENTO, FARMÁCIA, BWC PÚBLICO, SALA DE ATENDIMENTO IND. 3,4,5, SALA ADM, SALA DE REUNIÕES	2,00	0,40	0,40	0,80	15,00				18,00	m	
JM3-RECEPÇÃO, GERENCIA, SALA ADM, SALA DE REUNIÃO, SALA DE CLASSIFICAÇÃO, QUARTOS COLETIVOS, QUARTO DE PLANTÃO	2,00	1,30	0,40	2,60	23,00				69,00	m	
JM4- BWC PCD, BWC ACOLHIMENTO E FUNC., BWC QUARTO COLETIVO, VESTIÁRIOS, SALA DE MEDICAÇÃO, DEPÓSITO SALA DE ATIVIDADE	1,20	2,40	0,40	2,88	12,00				39,36	m	
JM5-COPA, QUARTOS, SALA DE ACOLHIMENTO, APOIO MOTORISTA	1,50	1,30	0,40	1,95	8,00				18,80	m	
JM6- EXPURGO, ARQUIVO, BWC PCD URGÊNCIA, LAVABOS, DESPENSA, ALMOXARIFADO, BWC APOIO MOTORISTA, ROUPARIA, SALA DE UTILIDADES, DML, SERVIÇO	0,86	0,40	0,40	0,34	11,00				8,18	m	
JM7- REFEITÓRIO E SALA DE URGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS	1,50	1,30	0,40	1,95	2,00				4,70	m	
JM8- DML (ACESSO DE URGÊNCIAS)	0,60	0,40	0,40	0,24	1,00				0,64	m	
JA1- JANELA DE GUARITA	1,10	1,00	0,40	1,10	1,00				1,50	m	
JA2-JANELA DO BANHEIRO DA GUARITA	0,90	0,40	0,40	0,36	1,00				0,76	m	
TOTAL									164,86	m	
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. af_03/2016											
Descrição do serviço	COMPRIMENTO	LARGURA	PESO	QUANT.	VOLUME	ÁREA			TOTAL	unid.	
FACHADA SUDESTE	39,52			2,00					79,04	m	
	37,06			2,00					74,12	m	
TOTAL									153,16	m	
FECHAMENTOS											
Alvenaria bloco cerâmica vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09											
Descrição do serviço	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	DESCONTOS			TOTAL	unid.		
FARMÁCIA	18,50		3,50		PM3	0,66		64,09	m²		
QUARTO COLETIVO 05	19,42		3,50		PM3	0,66		66,71	m²		
					JM3	0,60			m²		
BWC ACOLHIMENTO FEM.	16,09		3,50		PM3	0,66		55,66	m²		
BWC ACOLHIMENTO MASC.	16,11		3,50		PM3	0,66		55,73	m²		
QUARTO COLETIVO 06	18,89		3,50		PM3	0,66		64,86	m²		
					JM3	0,60			m²		
BWC QUARTO 06	8,11		3,50		PM6	0,30		28,09	m²		
SALA DE ATV. 01	23,09		3,50		PM5	1,98		77,64	m²		
					JM3	1,20			m²		
SALAS DE ATV COLETIVA 02 e 03	30,43		3,50		JM3	1,20		101,35	m²		
					PM5	3,96			m²		
SALA DE ACOLHIMENTO	18,03		3,50		PM6	0,30		62,81	m²		
BANHEIRO PUB. PCD FEM.	17,44		3,50		PM3	0,66		60,38	m²		
BWC PUB. PCD MASC	17,66		3,50		PM3	0,66		61,15	m²		
BWC PCD FEM/MASC	12,75		3,50		PM3	0,66		43,97	m²		
SALA DE MEDICAÇÃO	14,55		3,50					50,93	m²		
QUARTO COL. ACOM. IND. 02	17,70		3,50		PM6	0,30		61,95	m²		
QUARTO COL. ACOM. IND. 01	19,20		3,50		PM6	0,30		67,20	m²		
POSTO DE ENF. 2	6,61		3,50		JM3	0,60		23,14	m²		
DEPÓSITO SALA ATIVIDADES	15,35		3,50					53,73	m²		
QUARTO COL. ACOM. IND 04	18,80		3,50		PM6	0,30		65,80	m²		
QUARTO COLETIVO ACOM. IND 03	19,20		3,50		PM6	0,30		67,20	m²		
AREA DE CONVIVÊNCIA INTERNA	10,11		3,50					35,39	m²		
QUARTO DE PLANTÃO	17,26		3,50		JM3	0,60		59,81	m²		
ALMOXARIFADO	14,41		3,50					50,44	m²		
DESPENSA + PANEIS	15,18		3,50					53,13	m²		
COCCÃO	12,51		3,50		JM3	1,20		42,59	m²		
COPA	16,14		3,50					56,49	m²		
DML	8,40		3,50					29,40	m²		
SALA DE UTILIDADES	12,38		3,50		PO1	1,57		41,76	m²		
ROUPARIA	10,60		3,50					37,10	m²		
ÁREA DE SERV. / LAVANDERIA	10,34		3,50		PM7	1,60		29,83	m²		
					COBOGÓ	4,76			m²		
APOIO MOTORISTA	9,90		3,50					34,65	m²		
BWC	7,20		3,50					25,20	m²		
VEST. FEM	16,13		3,50		PM3	0,66		55,80	m²		
VEST. MASC	16,13		3,50		PM3	0,66		55,80	m²		
SALA DE REUNIÃO	19,87		3,50		PM2	0,30		68,65	m²		
					JM3	0,60			m²		
SALA ADMINISTRATIVA	17,38		3,50		PM2	0,30		59,93	m²		
					JM3	0,60			m²		
ATENDIMENTO IND. 05	16,87		3,50		PM2	0,30		58,75	m²		
ATENDIMENTO IND. 04	16,87		3,50		PM2	0,30		58,15	m²		
					JM3	0,60			m²		
ATENDIMENTO IND. 03	20,04		3,50		PM2	0,60		69,54	m²		
WC PCD	3,72		3,50		PM18	0,30		12,72	m²		
ESTAR FUNCIONÁRIOS	16,40		3,50		JM3	1,20		55,90	m²		
					PM2	0,30			m²		
DML	6,89		3,50					24,12	m²		
LAVABO 1	7,00		3,50					24,50	m²		
SALA MULTIFUNSO	19,89		3,50		PM11	7,48		62,14	m²		
JARDIM INTERNO/CONVIVÊNCIA 1	2,00		3,50					7,00	m²		
ARQUIVO	17,11		3,50		PM2	0,30		59,59	m²		
EXPURGO	7,34		3,50					25,69	m²		
WC PCD	7,34		3,50		PM18	0,30		25,39	m²		
JARDIM INTERNO/CONVIVÊNCIA 2	2,00		3,50					7,00	m²		
	18,36		3,50		PM1	12,16			m²		

Data :

03/08/21

				JM3	1,20				m²
SALA DE CLASSIFICAÇÃO	11,48		3,50	PM8	0,40			39,18	m²
WC PCD	7,80		3,50	JM3	0,60			27,00	m²
SALA DE ATENDIMENTO URG. PSIQ.	13,07		3,50					45,75	m²
PRESCRIÇÃO	1,50		3,50					5,25	m²
BWC PCD	10,67		3,50	PM3	0,66			36,69	m²
QUARTO DE ISOLAMENTO	9,57		3,50	PM15	2,56			30,94	m²
ANTE-SALA	5,23		3,50	PM15	2,56			15,75	m²
CIRCULAÇÃO (POSTO DE ENF.)	11,90		3,50	PM14	4,04			37,61	m²
GUARITA	8,39		3,50					29,37	m²
BWC	9,90		3,50					34,65	m²
HALL DE ENTRADA	10,80		3,50	PM11	7,48			30,32	m²
ATENDIMENTO IND. 1	10,56		3,50	JM3	0,60			35,76	m²
				PM2	0,60				m²
ATENDIMENTO IND. 02	11,29		3,50	JM3	0,60			38,32	m²
				PM2	0,60				m²
GERÊNCIA	12,09		3,50	JM3	1,20			40,52	m²
				PM2	0,60				m²
ACESSO SERVIÇO	1,88		3,50					6,58	m²
LIXO COMUM	7,28		3,75	PA1	0,22			27,08	m²
LIXO CONTAMINADO	7,36		3,75	PA1	0,22			27,38	m²
LAVAGEM DE BOMBONAS	3,26		3,75					12,23	m²
PLATIBANDA	4,30	0,15	5,02					3,24	m²
FACHADA SUDOESTE	76,58		2,20			118,43		50,05	m²
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09									
TOTAL								2.983,26	m²

Descrição do serviço	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1							TOTAL	unid.
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	DESCONTOS	ÁREA			
CIRCULAÇÃO	15,48		3,00		1,98	46,44		44,46	m²
	9,99		3,00		3,96	29,97		26,01	m²
	12,27		3,00			36,81		36,81	m²
	5,30		3,00			15,90		15,90	m²
	5,48		3,00			16,44		16,44	m²
VARANDA	38,13		3,00		13,96	114,39		100,43	m²
	25,33		3,00		10,18	75,99		65,81	m²
RESERVATÓRIO INFERIOR	3,60		7,85			28,26		28,26	m²
CIRCULAÇÃO	12,07		3,00		1,62	36,21		34,59	m²
	4,78		3,00		7,48	14,34		6,86	m²
RECEPÇÃO ATENDIMENTO AO PÚBLICO	39,66		3,00		14,06	118,98		104,92	m²
ÁREA DE CONVIVÊNCIA INTERNA	9,96		3,00			29,88		29,88	m²
REFEITÓRIO	16,28		3,00			48,84		48,84	m²
ÁREA RESERVADA PARA CARRO PLANTONISTA	27,60		3,00			82,80		82,80	m²
ÁREA DE LIXO	7,42		3,00			22,26		22,26	m²
PILAR	0,50		3,50	4,00		1,75		5,75	m²
TOTAL								670,02	m²

Descrição do serviço	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. ef_03/2016								TOTAL	unid.
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	DESCONTOS					
FARMÁCIA	18,50								18,50	m
QUARTO COLETIVO 05	19,42								19,42	m
BWC ACOLHIMENTO FEM.	16,09								16,09	m
BWC ACOLHIMENTO MASC.	16,11								16,11	m
QUARTO COLETIVO 06	18,89								18,89	m
BWC QUARTO 06	8,11								8,11	m
SALA DE ATV. 01	23,09								23,09	m
SALAS DE ATV COLETIVA 02 e 03	30,43								30,43	m
SALA DE ACOLHIMENTO	18,03								18,03	m
BANH-EIRO PUB. PCD FEM.	17,44								17,44	m
BWC PUB. PCD MASC	17,66								17,66	m
BWC PCD FEM/MASC	12,75								12,75	m
SALA DE MEDICAÇÃO	14,55								14,55	m
QUARTO COL. ACOM. IND. 02	17,70								17,70	m
QUARTO COL. ACOM. IND. 01	19,20								19,20	m
POSTO DE ENF. 2	6,61								6,61	m
DEPÓSITO SALA ATIVIDADES	15,35								15,35	m
QUARTO COL. ACOM. IND 04	18,80								18,80	m
QUARTO COLETIVO ACOM. IND 03	19,20								19,20	m
ÁREA DE CONVIVÊNCIA INTERNA	10,11								10,11	m
QUARTO DE PLANTÃO	17,26								17,26	m
ALMOXARIFADO	14,41								14,41	m
DESPENSA + PANEIAS	15,18								15,18	m
COZINHA	12,51								12,51	m
COPA	16,14								16,14	m
DML	8,40								8,40	m
SALA DE UTILIDADES	12,38								12,38	m
ROUPARIA	10,60								10,60	m
ÁREA DE SERV. / LAVANDERIA	10,34								10,34	m

APOIO MOTORISTA	9,90								9,90	m
BWC	7,20								7,20	m
VEST. FEM	16,13								16,13	m
VEST. MASC	16,13								16,13	m
SALA DE REUNIÃO	19,87								19,87	m
SALA ADMINISTRATIVA	17,38								17,38	m
ATENDIMENTO IND. 05	16,87								16,87	m
ATENDIMENTO IND. 04	16,87								16,87	m
ATENDIMENTO IND. 03	20,04								20,04	m
WC PCD	3,72								3,72	m
ESTAR FUNCIONÁRIOS	16,40								16,40	m
DML	6,89								6,89	m
LAVABO 1	7,00								7,00	m
SALA MULTIUSO	19,89								19,89	m
JARDIM INTERNO/CONVIVÊNCIA 1	2,00								2,00	m
ARQUIVO	17,11								17,11	m
EXPURGO	7,34								7,34	m
WC PCD	7,34								7,34	m
JARDIM INTERNO/CONVIVÊNCIA 2	2,00								2,00	m
ACESSO AO PÚBLICO	18,36								18,36	m
SALA DE CLASSIFICAÇÃO	11,48								11,48	m
WC PCD	7,80								7,80	m
SALA DE ATENDIMENTO URG. PSIQ.	13,07								13,07	m
PRESCRIÇÃO	1,50								1,50	m
BWC PCD	10,67								10,67	m
QUARTO DE ISOLAMENTO	9,57								9,57	m
ANTE SALA	5,23								5,23	m
CIRCULAÇÃO (POSTO DE ENF.)	11,90								11,90	m
GUARITA	8,39								8,39	m
BWC	9,90								9,90	m
HALL DE ENTRADA	10,80								10,80	m
ATENDIMENTO IND. 1	10,56								10,56	m
ATENDIMENTO IND. 02	11,29								11,29	m
GERÊNCIA	12,09								12,09	m
ACESSO SERVIÇO	1,88								1,88	m
LIXO COMUM	7,28								7,28	m
LIXO CONTAMINADO	7,36								7,36	m
LAVAGEM DE BOMBONAS	3,26								3,26	m
PLATIBANDA	4,30								4,30	m
CIRCULAÇÃO	15,48								15,48	m
	9,99								9,99	m
	12,27								12,27	m
	5,30								5,30	m
	5,48								5,48	m
VARANDA	38,13								38,13	m
	25,33								25,33	m
RESERVATÓRIO INFERIOR	3,60								3,60	m
CIRCULAÇÃO	12,07								12,07	m
	4,78								4,78	m
RECEPÇÃO ATENDIMENTO AO PÚBLICO	39,66								39,66	m
ÁREA DE CONVIVÊNCIA INTERNA	9,96								9,96	m
REFETÓRIO	16,28								16,28	m
ÁREA RESERVADA PARA CARRO PLANTONISTA	27,60								27,60	m
ÁREA DE LIXO	7,42								7,42	m
TOTAL									1.095,38	m

Descrição do serviço	DIVISÓRIA GRANITO									TOTAL	unid.
	comprimento	altura	quantidade	Área							
VESTIRÁRIO FUNC. FEMININO	1,48	1,70		2,52						2,52	m²
	1,19	1,70		2,02						2,02	m²
	1,66	1,70		2,82						2,82	m²
VESTIRÁRIO FUNC. MASCULINO	1,48	1,70		2,52						2,52	m²
	1,16	1,70		1,97						1,97	m²
	1,66	1,70		2,82						2,82	m²
BWC ACOLHIMENTO FEM.	2,11	1,70	6,00	3,59						21,52	m²
BWC ACOLHIMENTO MASC	2,11	1,70	6,00	3,59						21,52	m²
BWC PÚBLICO PCD FEM	9,87	1,70		16,78						16,78	m²
BWC PÚBLICO PCD MASC	8,28	1,70		14,076						14,08	m²
TOTAL									88,57	m²	

Descrição do serviço	COBOGÓ 39X39X7CM									TOTAL	unid.
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA						
ÁREA DE SERVIÇO / LAVANDERIA	2,60		2,60		6,76					6,76	m²
COBOGÓ 39X39X7CM										6,76	m²
TOTAL									6,76	m²	

Data :  
03/08/21

Descrição do serviço	Brises pré-moldados (pm) de concreto, esp. = 5cm							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA			TOTAL
JARDIM INTERNO/CONV. 02					27,66			27,66
JARDIM INTERNO				21	0,16			3,36
JARDIM INTERNO/CONV. 01				12	0,16			1,92
SALA DE CLASSIFICAÇÃO				2	50,26			50,26
REFEITÓRIO				2	1,50			3,00
				17	1,83			31,03
Brises pré-moldados (pm) de concreto, esp. = 5cm								TOTAL
								117,23

Descrição do serviço	Grade em metalon							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA			TOTAL
FACHADA FRONTAL				24	1,17			28,08
ÁREA RESERVADA				24	0,30			7,20
Grade em metalon								TOTAL
								35,28

Descrição do serviço	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA			TOTAL
APOIO PREP. MED.+ROUPARIA	5,72			3,00	17,16			17,16
Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar								TOTAL
								17,16

Descrição do serviço	Cobogó de concreto							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA			TOTAL
FACHADA SUDOESTE				5	4,25			21,25
				2	4,32			8,64
					6,34			6,34
					5,72			5,72
					5,11			5,11
					11,29			11,29
					7,27			7,27
					3,03			3,03
					6,29			6,29
					4,69			4,69
					9,48			9,48
				2	6,18			12,36
					9,60			9,60
					7,36			7,36
Cobogó de concreto								TOTAL
								118,43

COBERTA								
Descrição do serviço	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso, Rev 02							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA			TOTAL
					222,59			222,59
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso, Rev 02								TOTAL
								222,59
Descrição do serviço	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, Itabaianinha ou similar - Rev 02							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA			TOTAL
BLOCO					4128,18			4128,18
MÃO FRANCESA					24,21			24,21
Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, Itabaianinha ou similar - Rev 02								TOTAL
								4.152,39

Descrição do serviço	RUFOS EM CONCRETO							
	comprimento	largura	Altura	quantidade				TOTAL
	209,74							209,74
								TOTAL
								209,74

Descrição do serviço	Calha em concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA			TOTAL
					154,42			154,42
Calha em concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01								TOTAL
								154,42

Descrição do serviço	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA			TOTAL
					137,73			137,73
CARAMANCHÃO					37,35			37,35
Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação								TOTAL
								175,08

Descrição do serviço	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 24m (T1) - Bloco "B" - Obra da Escola Cleonice Fonseca - Rev 01							
	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA			TOTAL
1 und a cada 4m				16,00				16,00
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 24m (T1) - Bloco "B" - Obra da Escola Cleonice Fonseca - Rev 01								TOTAL
								16,00

TRATAMENTOS								
Descrição do serviço	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm.							
	ÁREA	LARGURA	comprimento	PERIMENTO	ALTURA			TOTAL
GUARITA	12,51							12,51
ÁREA LIXO	12,40							12,40
BLOCO - LAJE	1387,00							1387,00
BLOCO - LAJE	146,12							146,12
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm.								TOTAL
								1.558,03

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
Descrição do serviço	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm							
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.				TOTAL
				87,00				87,00
								TOTAL
								87,00

Descrição do serviço	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, pias sifonadas, etc...)								
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.				TOTAL	unid.
				77,00				77,00	und
							TOTAL	77,00	und
Descrição do serviço	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)								
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.				TOTAL	unid.
				11,00				11,00	und
							TOTAL	11,00	und
Descrição do serviço	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vase sanitário)								
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.				TOTAL	unid.
				29,00				29,00	und
							TOTAL	29,00	und
Descrição do serviço	Vase sanitário convencional, linha porati, LOGASA ou similar, c/ caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e								
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.				TOTAL	unid.
LAVABO 1				1,00				1,00	und
BANHEIRO APOIO MOTORISTA				1,00				1,00	und
VEST. FUNCIONÁRIOS FEM				3,00				3,00	und
VEST. FUNCIONÁRIOS MASC				3,00				3,00	und
BWC ACOLHIMENTO FEM				3,00				3,00	und
BWC ACOLHIMENTO MASC				3,00				3,00	und
BANHEIRO PUB. PCD FEM				4,00				4,00	und
BANHEIRO PUB. PCD MASC				2,00				2,00	und
BWC - QRT. COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND 06				1,00				1,00	und
BWC - GUARITA				1,00				1,00	und
							TOTAL	22,00	und
Descrição do serviço	Vase sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx. descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de								
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.				TOTAL	unid.
BANHEIRO PCD ATENDIMENTO IND 3				1,00				1,00	und
BANHEIRO PUB. PCD FEM				1,00				1,00	und
BANHEIRO PUB. PCD MASC				1,00				1,00	und
WC PCD - HALL DE ENTRADA DE EMERGÊNCIA				1,00				1,00	und
BWC PCD - FEM/MASC				1,00				1,00	und
WC PCD - SALA DE ATENDIMENTO URB. PSIQ.				1,00				1,00	und
WC PCD QUARTO DE ISOLAMENTO				1,00				1,00	und
							TOTAL	7,00	und
Descrição do serviço	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado								
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.				TOTAL	unid.
LAVABO 1				1,00				1,00	und
BANHEIRO APOIO MOTORISTA				1,00				1,00	und
VEST. FUNCIONÁRIOS FEM				3,00				3,00	und
VEST. FUNCIONÁRIOS MASC				3,00				3,00	und
BWC ACOLHIMENTO FEM				3,00				3,00	und
BWC ACOLHIMENTO MASC				3,00				3,00	und
BANHEIRO PUB. PCD FEM				3,00				3,00	und
BANHEIRO PUB. PCD MASC				3,00				3,00	und
BWC - QRT COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND.6				1,00				1,00	und
BWC - GUARITA				1,00				1,00	und
							TOTAL	22,00	und
Descrição do serviço	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020								
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.				TOTAL	unid.
BANHEIRO PUB PCD FEM				1,00				1,00	und
WC PCD - HALL DE ENTRADA DE EMERGÊNCIA				1,00				1,00	und
BANHEIRO PCD ATENDIMENTO IND 03				1,00				1,00	und
BWC PCD - FEM/MASC				1,00				1,00	und
WC PCD SALA DE ATENDIMENTO URB. PSIQ.				1,00				1,00	und
WC PCD QUARTO DE ISOLAMENTO				1,00				1,00	und
							TOTAL	6,00	und
Descrição do serviço	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixaçãoII								
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.				TOTAL	unid.
BANHEIRO PUB. PCD MASC				2,00				2,00	und
							TOTAL	2,00	und
Descrição do serviço	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha I(fornecimento e instalação. af_01/2020								
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.				TOTAL	unid.
BANHEIRO APOIO MOTORISTAS				1,00				1,00	und
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS FEM				2,00				2,00	und
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS MASC				2,00				2,00	und
BWC ACOLHIMENTO FEM				3,00				3,00	und
BWC ACOLHIMENTO MASC				3,00				3,00	und
BWC PCD - FEM/MASC				1,00				1,00	und
BWC - QRT COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND 06				1,00				1,00	und
BWC GUARITA				1,00				1,00	und
WC PCD QUARTO DE ISOLAMENTO				1,00				1,00	und
							TOTAL	15,00	und
Descrição do serviço	Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar								
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.				TOTAL	unid.
SALA DE UTILIDADES				1,00				1,00	und
VESTIÁRIO FUNC. FEM				1,00				1,00	und
VESTIÁRIO FUNC. MASC				1,00				1,00	und
BWC PCD FEM/MASC				1,00				1,00	und
WC PCD QUARTO DE ISOLAMENTO				1,00				1,00	und
							TOTAL	5,00	und
Descrição do serviço	Cuba de aço inox , dimensões 47 x 30cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada, sifão cromado, torneira cromada e engate de plástico								
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.				TOTAL	unid.
				2,00				2,00	und



								TOTAL	2,00	und
Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
LAVABO 1				1,00					1,00	und
BANHEIRO APOIO MOTORISTA				1,00					1,00	und
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS FEM.				3,00					3,00	und
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS FEM.				3,00					3,00	und
BWC ACOLHIMENTO FEM				3,00					3,00	und
BANHEIRO PÚBLICO PCD FEM				3,00					3,00	und
BANHEIRO PÚBLICO PCD MAS				3,00					3,00	und
BWC - QRT. COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND 06				1,00					1,00	und
REFEITÓRIO				2,00					2,00	und
								TOTAL	20,00	und
Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
BANHEIRO PUB. PCD FEM				1,00					1,00	und
BANHEIRO PUB. PCD MASC				1,00					1,00	und
WC PCD - HALL ENTRADA DE EMERG.				1,00					1,00	und
BWC PCD - FEM/MASC				1,00					1,00	und
WC PCD SALA DE ATENDIMENTO URG. PSIQ				1,00					1,00	und
WC PCD QUARTO DE ISOLAMENTO				1,00					1,00	und
COPA				1,00					1,00	und
								TOTAL	7,00	und
Torneira cromada longa, de parede, 1/2"ou 3/4" para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
LAVANDERIA/ÁREA DE SERVIÇO				2,00					2,00	und
DWL 1				1,00					1,00	und
DWL 2				1,00					1,00	und
								TOTAL	2,00	und
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
COZINHA				2,00					2,00	und
								TOTAL	2,00	und
Torneira para lavatório cirúrgico com acionamento cotovelo mod. 455 ou similar										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
EXPURGO				1,00					1,00	und
SALA DE ATIVIDADES				1,00					1,00	und
								TOTAL	2,00	und
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				20,00					20,00	und
								TOTAL	20,00	und
Cuba de aço inox , dimensões 47 x 30cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada, sifão cromado, torneira cromada e engate de plástico										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				7,00					7,00	und
								TOTAL	7,00	und
Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				2,00					2,00	und
								TOTAL	2,00	und
Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				31,00					31,00	und
								TOTAL	31,00	und
Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e Cunha completo) ou similar										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				2,00					2,00	und
								TOTAL	2,00	und
Sifão cromado para lavatório, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
BANHEIRO PUB. PCD FEM				1,00					1,00	und
BANHEIRO PUB PCD MASC				1,00					1,00	und
WC PCD - HALL DE ENTRADA DE EMERGENCIA				1,00					1,00	und
BWC PCD - FEM/MASC				1,00					1,00	und
WC PCD SALA DE ATENDIMENTO URG. PSIQ				1,00					1,00	und
WC PCD QUARTO DE ISOLAMENTO				1,00					1,00	und
								TOTAL	6,00	und
Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				40,00					40,00	und
								TOTAL	40,00	und
Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				52,00					52,00	und
								TOTAL	52,00	und
Dispenser para sabonete líquido										
Descrição do serviço	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
LAVABO 1				1,00					1,00	und
BANHEIRO APOIO MOTORISTA				1,00					1,00	und
BANHEIRO PCD ATENDIMENTO IND 3				1,00					1,00	und

Data :  
03/08/21

VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS FEM				2,00					2,00	und
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS MASC				2,00					2,00	und
BWC ACOLHIMENTO FEM				3,00					3,00	und
BWC ACOLHIMENTO MASC				3,00					3,00	und
BANHEIRO PUB. PCD FEM				4,00					4,00	und
BANHEIRO PUB. PCD MASC				4,00					4,00	und
WC PCD - HALL DE ENTRADA DE EMERGÊNCIA				1,00					1,00	und
BWC PCD - FEM/MASC				1,00					1,00	und
BWC - QRT. COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND 06				1,00					1,00	und
WC PCD SALA DE ATENDIMENTO URG. PSIQ.				1,00					1,00	und
BWC GUARITA				1,00					1,00	und
WC PCD QUARTO DE ISOLAMENTO				1,00					1,00	und
REFEITÓRIO				2,00					2,00	und
TOTAL									29,00	und

Descrição do serviço	Dispenser para toalha interfolhada									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
LAVABO 1				1,00					1,00	und
BANHEIRO APOIO MOTORISTA				1,00					1,00	und
BANHEIRO PCD ATENDIMENTO IND 3				1,00					1,00	und
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS FEM				1,00					1,00	und
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS MASC				1,00					1,00	und
BWC ACOLHIMENTO FEM				1,00					1,00	und
BWC ACOLHIMENTO MASC				1,00					1,00	und
BANHEIRO PUB. PCD FEM				1,00					1,00	und
BANHEIRO PUB. PCD MASC				2,00					2,00	und
WC PCD - HALL DE ENTRADA DE EMERGÊNCIA				1,00					1,00	und
BWC PCD - FEM/MASC				1,00					1,00	und
BWC - QRT. COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND 06				1,00					1,00	und
WC PCD SALA DE ATENDIMENTO URG. PSIQ.				1,00					1,00	und
BWC GUARITA				1,00					1,00	und
WC PCD QUARTO DE ISOLAMENTO				1,00					1,00	und
REFEITÓRIO				1,00					1,00	und
TOTAL									17,00	und

Descrição do serviço	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
LAVABO 1				1,00					1,00	und
BANHEIRO APOIO MOTORISTA				1,00					1,00	und
BANHEIRO PCD ATENDIMENTO IND 3				1,00					1,00	und
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS FEM				3,00					3,00	und
VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS MASC				3,00					3,00	und
BWC ACOLHIMENTO FEM				3,00					3,00	und
BWC ACOLHIMENTO MASC				3,00					3,00	und
BANHEIRO PUB. PCD FEM				5,00					5,00	und
BANHEIRO PUB. PCD MASC				3,00					3,00	und
WC PCD - HALL DE ENTRADA DE EMERGÊNCIA				1,00					1,00	und
BWC PCD - FEM/MASC				1,00					1,00	und
BWC - QRT. COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND 06				1,00					1,00	und
WC PCD SALA DE ATENDIMENTO URG. PSIQ.				1,00					1,00	und
BWC GUARITA				1,00					1,00	und
WC PCD QUARTO DE ISOLAMENTO				1,00					1,00	und
TOTAL									29,00	und

Descrição do serviço	Fossa séptica - Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x 2,4 m, volume útil: 14720 l (para 105 contribuintes). af_12/2020									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				1,00					1,00	und
TOTAL									1,00	und

Descrição do serviço	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, e=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				1,00					1,00	und
TOTAL									1,00	und

Descrição do serviço	Caixa d'água em políéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				2,00					2,00	und
TOTAL									2,00	und

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO										
Descrição do serviço	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				326,00					326,00	und
TOTAL									326,00	und
Descrição do serviço	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				87,00					87,00	und
TOTAL									87,00	und

Descrição do serviço	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				46,00					46,00	und
TOTAL									46,00	und

Descrição do serviço	Tomada universal 10a - 250v, sistema "x"									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				51,00					51,00	und
TOTAL									51,00	und

Descrição do serviço	Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				128,00					128,00	und
TOTAL									128,00	und

Descrição do serviço	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				15,00					15,00	und

									15,00	und
Descrição do serviço	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				7,00					7,00	und
									7,00	und
Descrição do serviço	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				4,00					4,00	und
									4,00	und
Descrição do serviço	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, embutida									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				46,00					46,00	und
									46,00	und
Descrição do serviço	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				57,00					57,00	und
									57,00	und
Descrição do serviço	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				33,00					33,00	und
									33,00	und
Descrição do serviço	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				6,00					6,00	und
									6,00	und
Descrição do serviço	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				4,00					4,00	und
									4,00	und
Descrição do serviço	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				9,00					9,00	und
									9,00	und
Descrição do serviço	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref. 2516, Silentoque, Piai ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				12,00					12,00	und
									12,00	und
Descrição do serviço	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				57,00					57,00	pt
									57,00	und
Descrição do serviço	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				33,00					33,00	pt
									33,00	und
Descrição do serviço	Ponto de interruptor 03 seções simples c/placa, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				6,00					6,00	pt
									6,00	und
Descrição do serviço	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				12,00					12,00	pt
									12,00	und
Descrição do serviço	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				9,00					9,00	pt
									9,00	und
Descrição do serviço	Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, embutido									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				27,00					27,00	pt
									27,00	und
Descrição do serviço	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				5,00					5,00	pt
									5,00	und
Descrição do serviço	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				104,00					104,00	und
									104,00	und
Descrição do serviço	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				37,00					37,00	und
									37,00	und
Descrição do serviço	Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				31,00					31,00	und
									31,00	und
Descrição do serviço	Luminária tipo calha, de embutir, com 2 lâmpadas fluorescentes de 14 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				91,00					91,00	und
									91,00	und

									91,00	und
Descrição do serviço	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				61,00					61,00	und
									61,00	und
Descrição do serviço	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 9 w - fornecimento e instalação. af_02/2020									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				3,00					3,00	und
									3,00	und
Descrição do serviço	Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				2,00					2,00	und
									2,00	und
Descrição do serviço	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				31,00					31,00	und
									31,00	und
Descrição do serviço	Refletor retangular fechado, com lâmpada vapor metálico 400 w - fornecimento e instalação. af_08/2020									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				28,00					28,00	und
									28,00	und
Descrição do serviço	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores									
	PERÍMETRO	ALTURA	SUBTRAIR	QUANT.					TOTAL	unid.
				3,00					3,00	und
									3,00	und
REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS										
Descrição do serviço	CHAPISCO									
	comprimento	altura	quantidade	lados	área				TOTAL	unid.
	ÁREA ALVENARIA				2,00	3.603,24			7.206,48	m²
									TOTAL	7.206,48 m²
Descrição do serviço	EMBOÇO									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	área revestimento				2.058,75				2.058,75	m²
									TOTAL	2.058,75 m²
Descrição do serviço	REBOCO									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	área chapisco				3.603,24				3.603,24	m²
	área emboço				2.058,74				2.058,74	m²
									TOTAL	1.544,50 m²
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO										
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, *50 x 100* cm, porcelanato, esmaltado, amadeirado, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou									
	comprimento	altura	quantidade	lados	área				TOTAL	unid.
	REFEITÓRIO	0,50	3,65	17,00	2,50				77,56	M²
	SALA DE CLASSIFICAÇÃO	0,50	3,00	2,00	2,50				7,50	M²
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	BWC QUARTO 06	8,11	3,00		24,33				24,03	m²
	BWC ACOLHIMENTO MASC.	16,11	3,00		48,33				47,67	m²
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	BWC ACOLHIMENTO FEM.	16,09	3,00		48,27				47,61	m²
	BWC PCD FEM/MASC	11,57	3,00		34,71				34,05	m²
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	BANHEIRO PÚBLICO PCD MASC	17,66	3,00		52,98				52,32	m²
	BANHEIRO PÚBLICO PCD FEM	17,44	3,00		52,32				51,66	m²
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	WC PCD	10,67	3,00		32,01				31,35	m²
	BWC GUARITA	8,38	3,00		25,14				25,14	m²
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	BWC PCD	9,04	3,00		27,12				26,82	m²
	EXPURGO	9,55	3,00		28,65				28,65	m²
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	LIXO COMUM	7,28	3,00		21,84				21,62	m²
	LIXO CONTAMINADO	7,36	3,00		22,08				21,86	m²
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	WC PCD 03	7,45	3,00		22,35				22,05	m²
	DML	6,89	3,00		20,67				20,67	m²
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	LAVABO 1	7,00	3,00		21				21,00	m²
	BWC - APOIO MOTORISTA	7,20	3,00		21,6				21,60	m²
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	ÁREA DE SERVIÇO/LAV.	17,68	3,00		53,04				46,28	m²
	SALA DE UTILIDADES	10,60	3,00		31,8				31,80	m²
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	DML - A. SERVIÇO	8,40	3,00		25,2				25,20	m²
	COPA	16,14	3,00		48,42				48,42	m²
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	COZINHA	22,42	3,00		67,26				66,06	m²
	VEST. FUNCIONÁRIOS FEM.	16,13	3,00		48,39				47,73	m²
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	VEST. FUNCIONÁRIOS FEM.	16,13	3,00		48,39				47,73	m²
	DESPENSA + PANEAS	15,17	3,00		45,51				45,51	m²
									TOTAL	856,83 m²
AMBIENTE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	SALA DE ATV. COLETIVAS 03				27,85				27,85	m²
	SALA DE ATV. COLETIVAS 02				27,85				27,85	m²
AMBIENTE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	SALA DE ATV. COLETIVAS 01				32,95				32,95	m²
	BWC QUARTO 06				4				4,00	m²
AMBIENTE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 06				17,48				17,48	m²
	BWC ACOMODAÇÕES MASC				14,96				14,96	m²
AMBIENTE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	BWC ACOMODAÇÕES FEM				14,91				14,91	m²
	QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 05				23,48				23,48	m²
AMBIENTE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
	FARMÁCIA				21,11				21,11	m²

Data :  
03/08/21

DEPÓSITO SALA DE ATIVIDADES					13,38				13,38	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 04					22				22,00	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 03					23				23,00	m²
CIRCULAÇÃO					21,2				21,20	m²
POSTO DE ENF. 2					10,88				10,88	m²
ACESSO RESTRITO					4,17				4,17	m²
CIRCULAÇÃO					151,301				151,30	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 01					23				23,00	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 02					23				23,00	m²
SALA DE MEDICAÇÃO					13,06				13,06	m²
BWC PCD FEM/MASC					8,4				8,40	m²
BANHEIRO PÚBLICO PCD MASC					17,58				17,58	m²
BANHEIRO PÚBLICO PCD FEM					17,02				17,02	m²
SALA DE ACOLHIMENTO					19,95				19,95	m²
RECEPÇÃO ATENDIMENTO AO PÚBLICO					138,15				138,15	m²
SALA MULTIUSO					24,57				24,57	m²
SALA DE CLASSIFICAÇÃO					7,99				7,99	m²
ARQUIVO					18,22				18,22	m²
EXPURGO					4,81				4,81	m²
WC PCD					4,24				4,24	m²
WC PCD - SALA DE ATENDIMENTO					3,74				3,74	m²
SALA DE ATENDIMENTO PSQUIATRICO					59,49				59,49	m²
APOIO PREPARAÇÃO DE MEDICAÇÃO + ROUPARIA					3,72				3,72	m²
PRESCRIÇÃO					4,08				4,08	m²
BWC PCD					6,3				6,30	m²
QUARTO DE ISOLAMENTO					12,98				12,98	m²
HALL DE ENTRADA +ADM					23,64				23,64	m²
ATENDIMENTO IND.01					12,39				12,39	m²
ATENDIMENTO IND.02					13,77				13,77	m²
GERÊNCIA					15,3				15,30	m²
SALA DE ESTAR FUNCIONÁRIOS					23,71				23,71	m²
ATENDIMENTO IND. 03					18,97				18,97	m²
WC PCD - SALA DE ATENDIMENTO 03					3,35				3,35	m²
ATENDIMENTO IND. 04					17,38				17,38	m²
ATENDIMENTO IND. 05					17,38				17,38	m²
SALA ADM					18,64				18,64	m²
SALA DE REUNIÃO					24,67				24,67	m²
APOIO MOTORISTA					6,1				6,10	m²
BWC APOIO					2,6				2,60	m²
ÁREA DE SERV./LAVANDERIA					18,7				18,70	m²
ROUPARIA					6,3				6,30	m²
SALA DE UTILIDADES					7				7,00	m²
DML					4,25				4,25	m²
COPA					16				16,00	m²
VEST. FUNCIONÁRIOS FEM.					14,94				14,94	m²
VEST. FUNCIONÁRIOS MASC.					14,94				14,94	m²
DESPENSA+ PANEAS					12,83				12,83	m²
ALMOXARIFADO					10,89				10,89	m²
COZINHA					39,13				39,13	m²
QUARTO DE PLANTÃO					18,62				18,62	m²
								TOTAL	1.201,92	m²

PAVIMENTAÇÃO										
AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
BWC QUARTO 06					4				4,00	m²
BWC ACOL. MASC					14,96				14,96	m²
BWC ACOL. FEM.					14,91				14,91	m²
DEPOSITO-SALA DE ATV.					13,38				13,38	m²
BWC PCD FEM/MASC					8,4				8,40	m²
BANHEIRO PUB. PCD MASC					17,58				17,58	m²
BANHEIRO PUB. PCD FEM					17,02				17,02	m²
WC PCD					3,74				3,74	m²
BWC PCD					6,3				6,30	m²
WC PCD					4,24				4,24	m²
EXPURGO					4,81				4,81	m²
LAVABO					3				3,00	m²
DML					7,14				7,14	m²
APOIO MOTORISTA					8,7				8,70	m²
SALA DE UTILIDADES					7				7,00	m²
COPA					16				16,00	m²
VEST. FUNCIONÁRIOS FEM.					14,94				14,94	m²
VEST. FUNCIONÁRIOS MASC					14,94				14,94	m²
COZINHA					39,13				39,13	m²
DESPENSA					12,83				12,83	m²
ALMOXARIFADO					10,89				10,89	m²
								TOTAL	243,91	m²

AMBIENTE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
CIRCULAÇÃO					137,65				137,65	m²
VARANDA					144,09				144,09	m²
EMBARQUE E DESEMBARQUE					26,32				26,32	m²
								TOTAL	308,06	m²

AMBIENTE	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
CIRCULAÇÃO					137,65				137,65	m²
VARANDA					144,09				144,09	m²
EMBARQUE E DESEMBARQUE					26,32				26,32	m²
								TOTAL	308,06	m²

AMBIENTE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, exclusive regularização de									
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
JARDIM INTERNO/CONVIVÊNCIA 2					27,66				27,66	m²

Data :  
03/08/21

JARDIM INTERNO/CONVIVÊNCIA 1					50,26				50,26	m²
ÁREA DE SERV./LAVANDERIA					18,7				18,70	m²
ROUPARIA					6,30				6,30	m²
REFEITÓRIO					66,17				66,17	
ÁREA CONVIVÊNCIA INTERNA					32,85				32,85	
								TOTAL	201,94	m²
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha branco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive										
AMBIENTE	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
SALA DE ATV. COLETIVA 03					27,85				27,85	m²
SALA DE ATV. COLETIVA 02					27,85				27,85	m²
SALA DE ATV. COLETIVA 01					32,95				32,95	m²
QUARTO COLETIVO C/ ACOMODAÇÕES IND. 06					17,48				17,48	m²
QUARTO COLETIVO C/ ACOMODAÇÕES IND. 05					23,48				23,48	m²
FARMACIA					21,11				21,11	m²
ACESSO RESTRITO					4,17				4,17	m²
CIRCULAÇÃO					202,30				202,30	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 03					23,00				23,00	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 04					22,00				22,00	m²
POSTO DE ENF.					10,88				10,88	m²
SALA DE MEDICAÇÃO					13,06				13,06	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 02					23,00				23,00	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 01					23,00				23,00	m²
SALA DE ACOLHIMENTO					19,55				19,55	m²
RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO					138,15				138,15	m²
SALA MULTIFUNSO					24,57				24,57	m²
ARQUIVO					18,22				18,22	m²
SALA DE CLASSIFICAÇÃO					7,99				7,99	m²
SALA DE URGÊNCIA PSIQUIATRICA					59,49				59,49	m²
POSTO DE ENF.					7,04				7,04	m²
PRESCRIÇÃO					4,08				4,08	m²
QUARTO DE ISOLAMENTO					10,00				10,00	m²
ANTE-SALA					2,98				2,98	m²
HALL DE ENTRADA					23,64				23,64	m²
ATENDIMENTO INDIVIDUAL 1					12,39				12,39	m²
ATENDIMENTO INDIVIDUAL 2					13,77				13,77	m²
GERÊNCIA					15,30				15,30	m²
ESTAR FUNCIONÁRIOS					23,71				23,71	m²
3ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3					18,97				18,97	m²
3ATENDIMENTO INDIVIDUAL 4					17,38				17,38	m²
3ATENDIMENTO INDIVIDUAL 5					17,38				17,38	m²
SALA DE REUNIÃO					24,67				24,67	m²
QUARTO DE PLANTÃO					18,62				18,62	m²
								TOTAL	950,03	m²
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. af_12/2015										
AMBIENTE	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
ESTACIONAMENTO					189,53				189,53	m²
								TOTAL	189,53	m²
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016										
AMBIENTE	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
CALÇADA					316,26				316,26	m²
LAVAGEM DE BOMBAS					13,62				13,62	m²
ÁREA RES. PARA CARRO DE PLANTONISTA					62,29				62,29	m²
ESTENDAL + CIRC. EXTERNA					68,89				68,89	m²
RESERVATÓRIO INF.					17,5				17,50	
								TOTAL	478,56	m²
Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio										
AMBIENTE	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
ESTACIONAMENTO					460,13				460,13	m²
PRACINHA					103,25				103,25	m²
ÁREA DE CONVIVÊNCIA EXTERNA					88,38				88,38	m²
MINI QUADRA ABERTA					174,77				174,77	m²
JARDIM INTERNO/CONV. 2					13,51				13,51	m²
JARDIM INVERNO					24,52				24,52	m²
JARDIM INTERNO/CONV. 1					17,73				17,73	m²
								TOTAL	882,29	m²
Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base										
AMBIENTE	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
"ALERTA"					8,58				8,58	m²
"DIRECIONAL"					29,7				29,70	m²
								TOTAL	38,28	m²
ESQUADRIAS										
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
PM1	2,00	2,40	1,00						4,80	m²
PM3	0,90	2,40	13,00						28,08	m²
PM4	1,36	2,40	3,00						9,79	m²
PM8	1,00	2,40	1,00						2,40	m²
PM9	0,86	2,40	16,00						33,02	m²
PM10	0,76	2,40	1,00						1,82	m²
PM11	3,95	2,40	2,00						18,96	m²
PM15	1,90	2,40	2,00						9,12	m²
PM16	6,50	3,00	1,00						19,50	m²
								TOTAL	127,50	m²
Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado										
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	comprimento	altura	quantidade	descontos	área				TOTAL	unid.
PM1			1,00						1,00	cj
PM3			13,00						13,00	cj
PM4			3,00						3,00	cj

Data :  
03/08/21

PM8			1,00					1,00	cj
PM9			16,00					16,00	cj
PM10			1,00					1,00	cj
PM11			2,00					2,00	cj
PM15			2,00					2,00	cj
PM16			1,00					1,00	cj
TOTAL								40,00	cj

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Porta em madeira de lei , exclusive batentes e ferragens								
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área			TOTAL	unid.
PM2	0,96	2,40	18,00					41,47	m²
PM5	1,66	2,40	3,00					11,95	m²
PM6	0,90	2,40	6,00					12,96	m²
PM7	1,50	2,40	7,00					25,20	m²
PM12	0,60	1,55	24,00					22,32	m²
PM13	0,80	1,55	4,00					4,96	m²
PM14	2,10	2,40	1,00					5,04	m²
TOTAL								123,90	m²

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino salto c/ bolas 3 1/2 " x								
	comprimento	altura	quantidade	descontos	área			TOTAL	unid.
PM2			18,00					18,00	cj
PM5			3,00					3,00	cj
PM6			6,00					6,00	cj
PM7			7,00					7,00	cj
PM12			24,00					24,00	cj
PM13			4,00					4,00	cj
PM14			1,00					1,00	cj
TOTAL								63,00	cj

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Revestimento com chapa em fórmica padrão madeirado, Mel Linheiro, ref.:M814, acabamento TX ou similar, colada c/ formicola ou similar								
	comprimento	altura	quantidade	descontos	coef.			TOTAL	unid.
PM3	0,90	2,40	13,00		2,05			57,56	m²
PM4	1,36	2,40	3,00		2,05			20,07	m²
PM8	1,00	2,40	1,00		2,05			4,92	m²
PM9	0,86	2,40	16,00		2,05			67,70	m²
PM10	0,76	2,40	1,00		2,05			3,74	m²
PM15	1,90	2,40	2,00		2,05			18,70	m²
PM16	6,50	3,00	1,00		2,05			39,98	m²
PM2	0,96	2,40	18,00		2,05			85,02	m²
PM5	1,66	2,40	3,00		2,05			24,50	m²
PM6	0,90	2,40	6,00		2,05			26,57	m²
PM7	1,50	2,40	7,00		2,05			51,66	m²
PM12	0,60	1,55	24,00		2,05			45,76	m²
PM13	0,80	1,55	4,00		2,05			10,17	m²
PM14	2,10	2,40	1,00		2,05			10,33	m²
TOTAL								466,67	unid.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens								
	comprimento	altura	quantidade					TOTAL	unid.
JM1	0,80	1,30		2,00				2,08	M²
JM6	0,80	0,40		12,00				3,84	M²
JM8	0,60	0,40		1,00				0,24	M²
TOTAL								2,08	m²

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens								
	comprimento	altura	quantidade					TOTAL	unid.
JM2	2,00	0,40		15,00				12,00	M²
JM3	2,00	1,30		23,00				59,80	M²
JM4	1,20	0,40		12,00				5,76	M²
JM5	1,50	1,30		8,00				15,60	M²
JM7	1,50	1,30		11,00				21,45	M²
TOTAL								114,61	M²

Descrição do serviço	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura								
	comprimento	altura	quantidade					TOTAL	unid.
PA1	0,94	2,10	2,00					3,95	M²
PA2	1,00	2,10	2,00					4,20	M²
PA3	8,36	2,20	1,00					18,39	M²
PA4	4,87	2,10	1,00					10,23	M²
PA5	0,90	2,10	1,00					1,89	M²
PA6	0,80	2,10	1,00					1,68	M²
PA7	1,70	2,10	1,00					3,57	M²
PA8	2,06	2,20	1,00					4,53	M²
JA1	1,10	1,30	1,00					1,43	M²
JA2	0,90	0,40	1,00					0,36	M²
TOTAL								3,95	m²

Descrição do serviço	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019								
	comprimento	altura	quantidade					TOTAL	unid.
PO1	1,70	2,10	1,00					3,57	M²
TOTAL								3,57	M²

PINTURA									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03								
	comprimento	altura	Largura	quantidade	descontos	ÁREA		TOTAL	unid.
SALA DE ATV. COLETIVAS 03						27,85		27,85	m²
SALA DE ATV. COLETIVAS 02						27,85		27,85	m²
SALA DE ATV. COLETIVAS 01						32,95		32,95	m²
BWC QUARTO 06						4		4,00	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 06						17,48		17,48	m²
BWC ACOMODAÇÕES MASC						14,96		14,96	m²
BWC ACOMODAÇÕES FEM						14,91		14,91	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 05						23,48		23,48	m²
FARMÁCIA						21,11		21,11	m²
DEPÓSITO SALA DE ATIVIDADES						13,38		13,38	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 04						22		22,00	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 03						23		23,00	m²

Data :  
03/08/21

CIRCULAÇÃO						21,2			21,20	m²
POSTO DE ENF. 2						10,88			10,88	m²
ACESSO RESTRITO						4,17			4,17	m²
CIRCULAÇÃO						151,301			151,30	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 01						23			23,00	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 02						23			23,00	m²
SALA DE MEDICAÇÃO						13,06			13,06	m²
BWC PCD FEM/MASC						8,4			8,40	m²
BANHEIRO PÚBLICO PCD MASC						17,58			17,58	m²
BANHEIRO PÚBLICO PCD FEM						17,02			17,02	m²
SALA DE ACOLHIMENTO						19,55			19,55	m²
RECEPÇÃO ATENDIMENTO AO PÚBLICO						138,15			138,15	m²
SALA MULTIUSO						24,57			24,57	m²
SALA DE CLASSIFICAÇÃO						7,99			7,99	m²
ARQUIVO						18,22			18,22	m²
EXPURGO						4,81			4,81	m²
WC PCD						4,24			4,24	m²
WC PCD - SALA DE ATENDIMENTO						3,74			3,74	m²
SALA DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO						59,49			59,49	m²
APOIO PREPARAÇÃO DE MEDICAÇÃO + ROUPARIA						3,72			3,72	m²
PRESCRIÇÃO						4,08			4,08	m²
BWC PCD						6,3			6,30	m²
QUARTO DE ISOLAMENTO						12,98			12,98	m²
HALL DE ENTRADA +ADM						23,64			23,64	m²
ATENDIMENTO IND.01						12,39			12,39	m²
ATENDIMENTO IND.02						13,77			13,77	m²
GERÊNCIA						15,3			15,30	m²
SALA DE ESTAR FUNCIONÁRIOS						23,71			23,71	m²
ATENDIMENTO IND. 03						18,97			18,97	m²
WC PCD - SALA DE ATENDIMENTO 03						3,35			3,35	m²
ATENDIMENTO IND. 04						17,38			17,38	m²
ATENDIMENTO IND. 05						17,38			17,38	m²
SALA ADM						18,64			18,64	m²
SALA DE REUNIÃO						24,67			24,67	m²
APOIO MOTORISTA						6,1			6,10	m²
BWC APOIO						2,6			2,60	m²
ÁREA DE SERV./LAVANDERIA						18,7			18,70	m²
ROUPARIA						6,3			6,30	m²
SALA DE UTILIDADES						7			7,00	m²
DML						4,25			4,25	m²
COPA						16			16,00	m²
VEST. FUNCIONÁRIOS FEM.						14,94			14,94	m²
VEST. FUNCIONÁRIOS MASC.						14,94			14,94	m²
DESPENSA+ PANEAS						12,83			12,83	m²
ALMOXARIFADO						10,89			10,89	m²
COZINHA						39,13			39,13	m²
QUARTO DE PLANTÃO						18,62			18,62	m²
CIRCULAÇÃO						25,4			25,40	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMD. IND. 06	18,89	3,00			1,56	56,67			55,11	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMD. IND. 05	19,42	3,00			1,26	58,26			57,00	m²
FARMÁCIA	18,50	3,00			0,66	55,5			54,84	m²
CIRCULAÇÃO - ACOHIMENTO	39,71	3,00			5,46	119,13			113,67	m²
ÁREA RESTRITA	10,37	3,00			0,6	31,11			30,51	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMD. IND. 04	18,79	3,00			0,3	56,37			56,07	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMD. IND. 03	19,20	3,00			0,3	57,6			57,30	m²
CIRCULAÇÃO-A. CONVIVÊNCIA	15,54	3,00			0,6	46,62			46,02	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMD. IND. 02	17,70	3,00			0,3	53,1			52,80	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMD. IND. 01	17,70	3,00			0,3	53,1			52,80	m²
CIRCULAÇÃO CONVIVÊNCIA	5,87	3,00				17,61			17,61	m²
	59,42	3,00			2,52	178,26			175,74	m²
S. DE ATENDIMENTO URG. PSÍQ.	33,48	3,00			3,04	100,44			97,40	m²
QUARTO DE ISOLAMENTO	15,96	3,00			2,56	47,88			45,32	m²
HALL DE ENTRADA	51,83	3,00			14,58	155,49			140,91	m²
SALA ADM	17,37	3,00			0,9	52,11			51,21	m²
SALA REUNIÃO	19,87	3,00			0,9	59,61			58,71	m²
CIRC. ADM	42,45	3,00			1,2	127,35			126,15	m²
S. DE ATIVIDADE COLETIVA 02 + 03	30,43	3,00			3,18	91,29			88,11	m²
POSTO DE ENF.	6,76	3,00			0,6	20,28			19,68	m²
SALA DE MEDICAÇÃO	14,55	3,00				43,65			43,65	m²
S. DE ACOLHIMENTO	18,03	3,00				54,09			54,09	m²
S. DE CLASSIFICAÇÃO	11,45	3,00			1	34,35			33,35	m²
ATENDIMENTO IND. 1	14,71	3,00			1,2	44,13			42,93	m²
ATENDIMENTO IND. 2	15,42	3,00			1,2	46,26			45,06	m²
ATENDIMENTO IND. 3	20,04	3,00			0,9	60,12			59,22	m²
ATENDIMENTO IND. 4	16,87	3,00			0,9	50,61			49,71	m²
ATENDIMENTO IND. 5	16,87	3,00			0,9	50,61			49,71	m²
S. DE ATIVIDADE COLETIVA 01	23,09	3,00			3,18	69,27			66,09	m²
SALA MULTIUSO	18,89	3,00			7,48	56,67			49,19	m²
QUARTO DE PLANTÃO	17,26	3,00			0,6	51,78			51,18	m²
ESTAR FUNCIONÁRIOS	21,80	3,00			1,5	65,4			63,90	m²
PERGOLADO PRE-MOLDADO - JARDIM INTERNO/CONV.2						43,348			43,35	m²
PERGOLADO PRE-MOLDADO - LATERAL QUARTOS						24,066			24,07	m²
								TOTAL	3.299,78	m²

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	comprimento	altura	diâmetro	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. cf_06/2014										
(COR BRANCO 66LO)										
SALA DE ATV. COLETIVAS 03						27,85			27,85	m²
SALA DE ATV. COLETIVAS 02						27,85			27,85	m²
SALA DE ATV. COLETIVAS 01						32,95			32,95	m²
BWC QUARTO 06						4			4,00	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 06						17,48			17,48	m²
BWC ACOMODAÇÕES MASC						14,96			14,96	m²
BWC ACOMODAÇÕES FEM						14,91			14,91	m²



Data :

03/08/21

QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 05						23,48			23,48	m²
FARMÁCIA						21,11			21,11	m²
DEPÓSITO SALA DE ATIVIDADES						13,38			13,38	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 04						22			22,00	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 03						23			23,00	m²
CIRCULAÇÃO						21,2			21,20	m²
POSTO DE ENF. 2						10,88			10,88	m²
ACESSO RESTRITO						4,17			4,17	m²
CIRCULAÇÃO						151,301			151,30	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 01						23			23,00	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 02						23			23,00	m²
SALA DE MEDICAÇÃO						13,06			13,06	m²
BWC PCD FEM/MASC						8,4			8,40	m²
BANHEIRO PÚBLICO PCD MASC						17,58			17,58	m²
BANHEIRO PÚBLICO PCD FEM						17,02			17,02	m²
SALA DE ACOLHIMENTO						19,55			19,55	m²
RECEPÇÃO ATENDIMENTO AO PÚBLICO						138,15			138,15	m²
SALA MULTIUSO						24,57			24,57	m²
SALA DE CLASSIFICAÇÃO						7,99			7,99	m²
ARQUIVO						18,22			18,22	m²
EXPURGO						4,81			4,81	m²
WC PCD						4,24			4,24	m²
WC PCD - SALA DE ATENDIMENTO						3,74			3,74	m²
SALA DE ATENDIMENTO PSÍQUIATRICO						59,49			59,49	m²
APOIO PREPARAÇÃO DE MEDICAÇÃO + ROUPARIA						3,72			3,72	m²
PRESCRIÇÃO						4,08			4,08	m²
BWC PCD						6,3			6,30	m²
QUARTO DE ISOLAMENTO						12,98			12,98	m²
HALL DE ENTRADA +ADM						23,64			23,64	m²
ATENDIMENTO IND.01						12,39			12,39	m²
ATENDIMENTO IND.02						13,77			13,77	m²
GERÊNCIA						15,3			15,30	m²
SALA DE ESTAR FUNCIONÁRIOS						23,71			23,71	m²
ATENDIMENTO IND. 03						18,97			18,97	m²
WC PCD - SALA DE ATENDIMENTO 03						3,35			3,35	m²
ATENDIMENTO IND. 04						17,38			17,38	m²
ATENDIMENTO IND. 05						17,38			17,38	m²
SALA ADM						18,64			18,64	m²
SALA DE REUNIÃO						24,67			24,67	m²
APOIO MOTORISTA						6,1			6,10	m²
BWC APOIO						2,6			2,60	m²
ÁREA DE SERV./LAVANDERIA						18,7			18,70	m²
ROUPARIA						6,3			6,30	m²
SALA DE UTILIDADES						7			7,00	m²
DML						4,25			4,25	m²
COPA						16			16,00	m²
VEST. FUNCIONÁRIOS FEM.						14,94			14,94	m²
VEST. FUNCIONÁRIOS MASC.						14,94			14,94	m²
DESPENSA+ PANEIAS						12,83			12,83	m²
ALMOXARIFADO						10,89			10,89	m²
COZINHA						39,13			39,13	m²
QUARTO DE PLANTÃO						18,62			18,62	m²
CIRCULAÇÃO						25,4			25,40	m²
								TOTAL	1.227,32	m²
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos									
	comprimento	altura	diâmetro	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
(COR LUXO MODERNO 30YR 73/034)										
QUARTO COLETIVO C/ACOMD. IND. 06	18,89	3,00			1,56	56,67			55,11	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMD. IND. 05	19,42	3,00			1,26	58,26			57,00	m²
FARMÁCIA	18,50	3,00			0,66	55,5			54,84	m²
CIRCULAÇÃO - ACOLHIMENTO	39,71	3,00			5,46	119,13			113,67	m²
ÁREA RESTRITA	10,37	3,00			0,6	31,11			30,51	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMD. IND. 04	18,79	3,00			0,3	56,37			56,07	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMD. IND. 03	19,20	3,00			0,3	57,6			57,30	m²
CIRCULAÇÃO-A. CONVIVÊNCIA	15,54	3,00			0,6	46,62			46,02	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMD. IND. 02	17,70	3,00			0,3	53,1			52,80	m²
QUARTO COLETIVO C/ACOMD. IND. 01	17,70	3,00			0,3	53,1			52,80	m²
CIR II AÇÃO CONVIVÊNCIA	5,87	3,00				17,61			17,61	m²

Data :  
03/08/21

	59,42	3,00		2,52	178,26			175,74	m²
S. DE ATENDIMENTO URG. PSIQ.	33,48	3,00		3,04	100,44			97,40	m²
QUARTO DE ISOLAMENTO	15,96	3,00		2,56	47,88			45,32	m²
HALL DE ENTRADA	51,83	3,00		14,58	155,49			140,91	m²
SALA ADM	17,37	3,00		0,9	52,11			51,21	m²
SALA REUNIÃO	19,87	3,00		0,9	59,61			58,71	m²
CIRC. ADM	42,45	3,00		1,2	127,35			126,15	m²
(COR PRAÇA NO INVERNO 456Y 55/052)									
S. DE ATIVIDADE COLETIVA 02 + 03	30,43	3,00		3,18	91,29			88,11	m²
POSTO DE ENF.	6,76	3,00		0,6	20,28			19,68	m²
SALA DE MEDICAÇÃO	14,55	3,00			43,65			43,65	m²
S. DE ACOLHIMENTO	18,03	3,00			54,09			54,09	m²
S. DE CLASSIFICAÇÃO	11,45	3,00		1	34,35			33,35	m²
ATENDIMENTO IND. 1	14,71	3,00		1,2	44,13			42,93	m²
ATENDIMENTO IND. 2	15,42	3,00		1,2	46,26			45,06	m²
ATENDIMENTO IND. 3	20,04	3,00		0,9	60,12			59,22	m²
ATENDIMENTO IND. 4	16,87	3,00		0,9	50,61			49,71	m²
ATENDIMENTO IND. 5	16,87	3,00		0,9	50,61			49,71	m²
(CHUVAS DE VERÃO 1086 72/092)									
S. DE ATIVIDADE COLETIVA 01	23,09	3,00		3,18	69,27			66,09	m²
SALA MULTIUSO	18,89	3,00		7,48	56,67			49,19	m²
QUARTO DE PLANTÃO	17,26	3,00		0,6	51,78			51,18	m²
ESTAR FUNCIONÁRIOS	21,80	3,00		1,5	65,4			63,90	m²
								2.005,04	m²

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (cor branco neve, conforme projeto*)								TOTAL	unid.
	comprimento	altura	diâmetro	quantidade	descontos	Área				
CIRCULAÇÃO						25,4			25,40	m²
DEPÓSITO SALA DE ATIVIDADES	13,35	3,00				40,05			40,05	m²
GUARITA	10,68	3,00				32,04			32,04	m²
JARDIM/EXPURGO	7,37	3,00				22,11			22,11	m²
APOIO MOTORISTA + BWC	15,60	3,00			1,6	46,8			45,20	m²
ROUPARIA	10,60	3,00				31,8			31,80	m²
ALMOXARIFADO	14,41	3,00				43,23			43,23	m²
PERGOLADO PRE-MOLDADO - JARDIM INTERNO/CONV.2						43,348			43,35	m²
PERGOLADO PRE-MOLDADO - LATERAL QUARTOS						24,066			24,07	m²
COBOGÓ CONCRETO - FACHADA SUDOESTE	76,58	2,20				168,476			168,48	m²
								TOTAL	475,72	m²

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1								TOTAL	unid.
	comprimento	altura		quantidade	descontos	Área				
BRISES - FACHADA FRONTAL				24,00		2,925			70,20	m²
BRISES - ÁREA RESERVADA				24,00		0,75			18,00	m²
									88,20	m²

DIVERSOS										
Descrição do serviço	Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, larg=0,60 para pia ou lavatório fornecimento e montagem fixação								TOTAL	unid.
	comprimento	largura	lados	quantidade	descontos	Área				
LAVABO 1	1,11	0,46				0,51			0,51	m²
BANHEIRO APOIO MOTORISTA	0,56	0,41				0,23			0,23	m²
VEST. FUNCIONARIOS FEM.	1,60	0,55				0,88			0,88	m²
VEST. FUNCIONARIOS MASC.	1,60	0,55				0,88			0,88	m²
BWC ACOLHIMENTO FEM.	2,08	0,58				1,21			1,21	m²
BWC ACOLHIMENTO MASC.	2,08	0,58				1,21			1,21	m²
BANHEIRO PUBLICO PCD FEM.	3,11	0,46				1,43			1,43	m²
BANHEIRO PUBLICO PCD MASC.	3,11	0,46				1,43			1,43	m²
BWC - QRT. COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 06	0,80	0,50				0,40			0,40	m²
BWC GUARITA	0,60	0,45				0,27			0,27	m²
COZINHA	2,71	0,60				1,63			2,71	m²
	1,00	0,60				0,60			1,00	m²
	4,66	0,60				2,80			4,66	m²
	2,70	0,50				1,35			2,70	m²
	3,64	0,50				1,82			3,64	m²
COPA	2,22	0,60				1,33			2,22	m²
	3,21	0,54				1,73			3,21	m²
	2,17	0,60				1,30			2,17	m²
REFEITÓRIO	2,30	0,50				1,15			2,30	m²
EXPURGO	2,04	0,55				1,12			2,04	m²
SALA DE UTILIDADES	1,80	0,40				0,72			1,80	m²
	1,55	0,47				0,73			1,55	m²
COZINHA - PASSA PRATO						0,40			0,40	m²
REFEITÓRIO - PASSA PRATO	1,20	0,15				0,18			1,20	m²
	1,50	0,15				0,23			1,50	m²
								TOTAL	41,54	m²

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Testeira em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado								TOTAL	unid.
	comprimento	altura	lados	quantidade	descontos	Área				
LAVABO 1	1,65								1,65	m
BANHEIRO APOIO MOTORISTA	1,04								1,04	m
VEST. FUNCIONARIOS FEM.	1,60								1,60	m
VEST. FUNCIONARIOS MAS.	2,18								2,18	m
BWC ACOLHIMENTO FEM	3,32								3,32	m
BWC ACOLHIMENTO MASC	3,31								3,31	m
BANHEIRO PUB. PCD FEM.	4,15								4,15	m
BANHEIRO PUB. PCD MASC.	4,15								4,15	m
BWC - QRT. COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 06	1,30								1,30	m
BWC - GUARITA	1,49								1,49	m
COZINHA	13,33								13,33	m
COPA	6,50								6,50	m

Data :  
03/08/21

REFEITÓRIO	2,80								2,80	m
EXPURGO	2,58								2,58	m
SALA DE UTILIDADES	2,09								2,09	m
								TOTAL	51,49	m

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Roda mão em granito cinza Andorinha, 15cm, para acabamento									
	comprimento	altura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
LAVABO 1	1,57								1,57	m
BANHEIRO APOIO MOTORISTA	0,97								0,97	m
VEST. FUNCIONÁRIOS FEM.	2,14								2,14	m
VEST. FUNCIONÁRIOS MAS.	2,14								2,14	m
BWC ACOLHIMENTO FEM	2,12								2,12	m
BWC ACOLHIMENTO MASC	2,12								2,12	m
BANHEIRO PUB. PCD FEM.	3,16								3,16	m
BANHEIRO PUB. PCD MASC.	3,11								3,11	m
BWC - QRT. COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND. 06	0,80								0,80	m
BWC - GUARITA	0,60								0,60	m
COZINHA	10,49								10,49	m
COPA	6,50								6,50	m
REFEITÓRIO	2,26								2,26	m
EXPURGO	2,04								2,04	m
SALA DE UTILIDADES	1,55								1,55	m
								TOTAL	41,57	m

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm									
	comprimento	largura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
DWL 1	2,50	0,40		4,00		4,00			4,00	m²
DWL 2	2,00	0,40		2,00		0,80			1,60	m²
DESPENSA	5,04	0,60		5,00		3,02			15,12	m²
	1,94	0,60				1,16			5,82	m²
								TOTAL	26,54	m²

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm									
	comprimento	largura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
LAVABO 1	0,80								0,80	m
BANHEIRO APOIO MOTORISTA	0,90								0,90	m
BWC - QRT. COLETIVO C/ACOMODAÇÕES IND.06	0,80								0,80	m
COZINHA	2,80								2,80	m
COPA	0,86								0,86	m
DESPENSA	0,86								0,86	m
REFEITÓRIO	3,46								3,46	m
EXPURGO	0,86								0,86	m
SALA DE UTILIDADES	0,86								0,86	m
BWC - GUARITA	0,80								0,80	m
								TOTAL	13,00	m

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado									
	comprimento	largura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
SALA DE UTILIDADES	4,52								4,52	m
EXPURGO	3,92								3,92	m
COPA	6,51								6,51	m
COZINHA	19,22								19,22	m
								TOTAL	34,17	m

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Revestimento com placa MDF 6mm revestido com chapa em fórmica Almond ref.: L112 ou similar - Rev 01									
	comprimento	altura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
COZINHA	19,37	0,85				16,46			16,46	m²
COPA	6,52	0,75				4,89			4,89	m²
EXPURGO	2,66	0,85				2,26			2,26	m²
SALA DE UTILIDADES	4,05	0,75				3,04			3,04	m²
								TOTAL	26,65	m²

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Carrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"									
	comprimento	largura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
RAMPA PRACINHA	6,87								6,87	m
								TOTAL	6,87	m

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado e 4" fixado nas extremidades - Rev 02									
	comprimento	largura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
RAMPA PRACINHA	4,58								4,58	m
								TOTAL	4,58	m

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m									
	comprimento	largura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
ÁREA DE CONV. EXTERNA				4,00					4,00	unid.
								TOTAL	4,00	unid.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura									
	comprimento	largura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
VARANDA				1,00					1,00	unid.
								TOTAL	1,00	unid.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Placa de inauguração em alumínio 0,60x0,80m									
	comprimento	largura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
				1,00					1,00	unid.
								TOTAL	1,00	unid.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecaona stans), fornecimento e plantio									
	comprimento	largura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
				37,00					37,00	unid.
								TOTAL	37,00	unid.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais; Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini Ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês									
	comprimento	largura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
CLUSTAS				32,00					32,00	unid.

Data :

03/08/21

									TOTAL	32,00	unid.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018									
	comprimento	largura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
				40,00					40,00	unid.
								TOTAL	40,00	unid.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020									
	comprimento	largura	lados	quantidade	descontos	Área			TOTAL	unid.
DML 1				12,00					12,00	unid.
DML 2				4,00					4,00	unid.
DESPENSA				55,00					55,00	unid.
								TOTAL	71,00	unid.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Ripado em placa MDF 6mm revestido com chapa em fórmica Almond ref.: L112 ou similar - Rev 01									
	comprimento	largura	altura	quantidade	descontos	Área	Frente		TOTAL	unid.
RECEPÇÃO PÚBLICO	5,52		3,00			16,56			16,56	m
RECEPÇÃO URGÊNCIA	2,96		3,00			8,88			8,88	m
RECEPÇÃO PUB. 01	2,06		3,00			6,18			6,18	m
	1,46		3,00			4,38			4,38	m
								TOTAL	36,00	m

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Painel externo tipo Brises fixado em estr. metálico em régua em ACM poliéster com o Logomarca e busto da Nise									
	comprimento	largura	altura	quantidade	descontos	Área	Frente		TOTAL	unid.
	1,57	1,50							2,36	m²
									2,36	m²

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes									
	comprimento	largura	altura	quantidade	descontos	Área	Frente		TOTAL	unid.
VIGAS	7,84			2,00					15,68	m
PILAR	3,35			4,00					13,40	m
									29,08	m

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes									
	comprimento	largura	altura	quantidade	descontos	Área	Frente		TOTAL	unid.
CAIBROS	5,60			30,00					168,00	m
									168,00	m

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Pérgolas pré-moldadas (pm) de concreto									
	comprimento	largura	altura	quantidade	descontos	Área	Frente		TOTAL	unid.
JARDIM INTERNO/CONV. 2	4,04		0,15	4,00					2,42	m²
	3,78		0,15	14,00					7,94	m²
									10,36	m²

SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	LIMPEZA GERAL									
	comprimento	altura		quantidade		Área			TOTAL	unid.
						3.747,40			3.747,40	m²
									3.747,40	m²