



VOLUME TOTAL (RUA H)							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m3)	Volum. de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum. Aterro Acum. (m3)	Volum. Líquido (m3)
+20,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+40,00	1,89	0,00	32,28	0,00	32,28	0,00	32,28
+60,00	1,72	0,00	36,09	0,00	68,38	0,00	68,38
+80,00	1,74	0,00	34,53	0,00	102,90	0,00	102,90
+100,00	2,03	0,00	37,66	0,00	140,56	0,00	140,56
+120,00	1,57	0,00	35,95	0,00	176,51	0,00	176,51
+140,00	1,77	0,09	33,31	0,97	209,82	0,97	208,86
+160,00	0,19	1,16	19,54	12,51	229,37	13,48	215,89
+180,00	0,42	1,61	6,06	27,72	235,43	41,20	194,23
+200,00	0,15	1,81	5,71	34,20	241,14	75,40	165,74
+220,00	0,00	2,15	1,54	39,58	242,68	114,97	127,70
+240,00	0,00	1,87	0,00	40,22	242,68	155,20	87,48
+260,00	0,00	2,36	0,00	42,33	242,68	197,53	45,15
+280,00	0,00	1,94	0,00	43,08	242,68	240,60	2,07
+300,00	0,22	0,33	2,24	22,81	244,92	263,41	-18,50
+320,00	1,15	0,01	13,70	3,44	258,61	266,86	-8,25



Aprovação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

Localização: BAIRRO VILA CAPIM, Arapiraca - AL

Proprietário/ Responsável:

Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ: 12198693/ 0001-58

Nome do Autor do Projeto

Nome do Responsável Técnico

Assunto: PLANTA, PERFIL E SEÇÕES- VILA CAPIM - RUA "H"

PROJETO EXECUTIVO

Prancha Nº:	
-------------	--

Desenho:
DE-CAPIM-PMA-06

Data:	MAIO/2018
-------	-----------

Escala:
1:1.000

06/08