



VOLUME TOTAL (RUA 5)

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
+20,00	0,01	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+40,00	0,32	0,34	3,27	5,49	3,27	5,49	-2,22
+60,00	0,47	0,46	7,88	7,98	11,15	13,47	-2,32
+80,00	1,72	0,25	21,88	6,92	33,03	20,39	12,64
+100,00	1,02	0,41	27,50	6,39	60,53	26,78	33,75
+120,00	1,62	0,35	26,45	7,54	86,98	34,32	52,66
+140,00	1,62	0,12	32,38	4,71	119,36	39,03	80,32
+160,00	2,66	0,02	42,83	1,39	162,19	40,42	121,76
+180,00	2,46	0,65	51,32	6,90	213,50	47,33	166,17
+200,00	3,36	1,23	58,22	18,77	271,72	66,10	205,63
+220,00	1,92	2,21	52,78	34,41	324,50	100,51	224,00
+240,00	2,19	0,69	41,07	29,03	365,57	129,53	236,04
+260,00	0,50	1,59	26,41	23,10	391,98	152,63	239,35
+280,00	0,09	1,63	5,94	32,23	397,92	184,86	213,06
+300,00	0,31	6,89	4,32	85,44	402,24	270,31	131,93
+320,00	1,97	0,77	22,78	76,61	425,02	346,91	78,11
+340,00	2,56	0,54	45,32	13,08	470,35	359,99	110,35
+360,00	1,81	0,77	43,75	13,13	514,10	373,12	140,98
+380,00	0,86	0,62	27,04	13,90	541,14	387,02	154,12
+400,00	0,61	0,67	14,72	12,98	555,86	399,99	155,87
+420,00	1,17	0,40	17,73	10,77	573,59	410,76	162,83
+440,00	2,19	0,27	33,67	6,65	607,26	417,42	189,84
+460,00	2,34	0,14	45,33	4,07	652,58	421,48	231,10

LEGENDAS:

	CAÇAMENTO
	CAÇAMENTO
	RUA EXISTENTE
	ATERRO
	CORTE

Aprovação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

Localização: BAIRRO VILA FERNANDES, Arapiraca - AL

Proprietário/ Responsável:
Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ: 12198693/ 0001-58

Nome do Autor do Projeto

Nome do Responsável Técnico

Assunto: PLANTA, PERFIL E SEÇÕES - VILA FERNANDES - RUA 5

PROJETO EXECUTIVO

Desenho: DE-FERNANDES-PMA-04
Data: MAIO/2018
Escala: 1:1.000

Prancha Nº:

04/05