



VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)
+20,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+40,00	6,09	0,40	124,59	3,95	124,59	3,95
+60,00	2,59	0,00	86,76	3,96	211,35	7,91
+80,00	0,16	1,43	27,48	14,34	238,83	22,25

VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)
+20,00	2,80	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
+40,00	4,35	0,54	71,45	5,58	71,45	5,58
+60,00	1,18	0,56	55,28	10,95	126,74	16,53
+80,00	0,52	1,04	17,05	15,96	143,79	32,50
+100,00	1,24	1,28	17,65	23,16	161,44	55,66
+120,00	0,30	3,00	15,41	42,79	176,84	98,45
+140,00	1,61	0,22	19,05	32,21	195,90	130,66

VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)
+20,00	3,35	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
+40,00	0,77	0,70	41,21	10,20	41,21	10,20
+60,00	2,76	0,04	35,31	7,37	76,52	17,58
+80,00	1,94	0,60	46,97	6,36	123,49	23,94

VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)
+20,00	0,25	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
+40,00	0,00	2,67	2,50	48,61	2,50	48,61
+60,00	0,55	0,90	5,53	35,67	8,03	84,28
+80,00	1,87	0,39	24,20	12,92	32,22	97,20
+100,00	2,43	0,02	42,97	4,11	75,19	101,32

LEGENDAS:

- CALÇAMENTO
- RUA EXISTENTE
- PAVIMENTO
- CORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras

## PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Localização: VILA SÃO FRANCISCO - Arapiraca - AL

Proprietário/ Responsável:

Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ: 12198693/ 0001-58

Nome do Autor do Projeto

Nome do Responsável Técnico

Assunto: PLANTA, PERFIL E SEÇÕES - VILA SÃO FRANCISCO - RUAS "A", "B", "C" E "D"

PROJETO EXECUTIVO

Desenho: DE-FRANCISCO-PMA-03

Data: MAIO/2018

Escala: 1:1.000

Prancha Nº:

03/06