

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Item	Nome da rua	Comp. (m)	Largura da Via (m)	Largura da faixa de CBUQ (m)	Área total(m²)	Área de CBUQ (m²)			Meio-fio (m)				1,5	Base	Volume de CBUQ	Imprimação	Pintura de ligação	Caçada (1,5 m)	Volume de corte (m³)	Volume de aterro (m³)	Balanço (m³)
						Área das entradas	Área das sobreposições das vias	Área das pavimentação de CBUQ	Perímetro das entradas	Perímetro sobreposto	Existente	Comprimento de meio-fio (m)	Área de calçada (m²)	0,15	0,05			0,07			
														m³	m³	m²	m²	m³			
1	RUA P2 - CICERO ANTONIO DA SILVA	459,62	5,00	4,40	2298,10	2,00	24,50	1999,83	15,70	42,90		892,04	1338,06	341,34	99,99	2275,60	1999,83	93,66	510,71	389,07	121,64
2	RUA P3 - MARIA PASTORA BISPO	587,25	5,00	4,40	2936,25			2583,90				1174,50	1761,75	440,44	129,20	2936,25	2583,90	123,32	362,2	423,66	-61,46
3	RUA P4 - DUADETE DA SILVA OLIVEIRA	114,09	5,00	4,40	570,45	2,00	24,50	479,50	15,70	42,90		200,98	301,47	82,19	23,97	547,95	479,50	21,10	65,42	9,67	55,75
4	RUA P5 - JOAQUIM GABRIEL DE LIMA	116,9	5,00	4,40	584,50	4,00	49,00	469,36	31,40	85,80		179,40	269,10	80,93	23,47	539,50	469,36	18,84	42,29	40,13	2,16
5	RUA P6 ALBERTO JORGE BALBINO DOS SANTOS	99,52	5,00	4,40	497,60			437,89				199,04	298,56	74,64	21,89	497,60	437,89	20,90	88,25	2,92	85,33
	TOTAL	1.377,38			6.886,90	8,00	98,00	5.970,47	62,80	171,60	0,00	2.645,96	3.968,94	1.019,54	298,52	6.796,90	5.970,47	277,83	1.068,87	865,45	203,42

* Devem ser descontados os itens nas interseções, conforme memorial de cálculo de quantidades