

Obra

OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA E POVOADO CANGANDÚ NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL

Relatório de volume

Alinhamento: RUA MARIA PASTORA BISPO

Estaca inicial: 0+000.00

Estaca final: 0+587.25

Estaca	Área de corte (m²)	Área de aterro (m²)	Volume de corte (m³)	Volume de aterro (m³)	Vol. corte acum. (m³)	Vol. aterro acum. (m³)	Vol. líquido (m³)
0+030.00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+040.00	1,79	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43
0+060.00	2,83	0,05	46,14	0,50	63,58	0,50	63,08
0+080.00	0,44	0,58	33,11	6,29	96,69	6,80	89,90
0+100.00	0,00	1,75	4,43	23,15	101,12	29,95	71,18
0+120.00	0,00	1,59	0,00	33,43	101,12	63,38	37,74
0+140.00	0,09	1,60	0,92	31,92	102,05	95,30	6,74
0+160.00	0,02	2,11	1,10	37,12	103,15	132,42	-29,27
0+180.00	0,01	1,80	0,25	39,11	103,39	171,54	-68,14
0+210.00	0,00	1,64	0,10	51,57	103,49	223,11	-119,62
0+220.00	0,00	1,28	0,00	14,61	103,49	237,72	-134,23
0+240.00	0,05	0,27	0,50	15,53	103,99	253,25	-149,26
0+250.00	0,47	0,45	2,55	3,67	106,54	256,92	-150,37
0+260.00	0,18	0,39	3,20	4,26	109,74	261,18	-151,43
0+280.00	0,30	0,23	4,78	6,20	114,53	267,38	-152,85
0+300.00	0,14	0,27	4,45	5,05	118,98	272,43	-153,45
0+320.00	0,00	1,01	1,43	12,83	120,41	285,26	-164,85
0+340.00	0,00	3,14	0,00	41,50	120,41	326,76	-206,35
0+360.00	0,01	0,82	0,05	39,60	120,46	366,36	-245,90
0+380.00	0,11	0,63	1,11	14,55	121,57	380,91	-259,34
0+400.00	0,22	0,84	3,26	14,69	124,83	395,60	-270,77
0+420.00	1,37	0,07	15,95	9,07	140,79	404,67	-263,88
0+440.00	2,58	0,00	39,55	0,70	180,34	405,37	-225,03
0+460.00	2,37	0,00	49,49	0,00	229,83	405,37	-175,54
0+480.00	1,38	0,08	37,47	0,77	267,29	406,14	-138,84
0+500.00	0,72	0,09	20,98	1,69	288,28	407,82	-119,54
0+520.00	0,97	0,23	16,95	3,17	305,23	410,99	-105,76
0+540.00	0,92	0,14	18,95	3,65	324,18	414,64	-90,46
0+560.00	1,30	0,09	22,20	2,29	346,39	416,93	-70,54
0+580.00	0,28	0,58	15,82	6,73	362,20	423,66	-61,46
TOTAL	20,25	21,73	362,20	423,66			-3220,81

Alinhamento: RUA CICERO ANTONIO DA SILVA

Estaca inicial: 0+000.00

Estaca final: 0+459,62

Estaca	Área de corte (m²)	Área de aterro (m²)	Volume de corte (m³)	Volume de aterro (m³)	Vol. corte acum. (m³)	Vol. aterro acum. (m³)	Vol. líquido (m³)
0+020.00	1,74	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+040.00	0,95	0,05	26,88	3,38	26,88	3,38	23,50
0+060.00	0,67	0,16	16,15	2,10	43,03	5,48	37,55
0+080.00	1,24	0,07	19,03	2,28	62,05	7,76	54,30
0+100.00	1,71	0,1	29,45	1,63	91,50	9,39	82,11
0+120.00	1,14	0,08	28,43	1,72	119,94	11,14	108,80
0+140.00	0,69	0,18	18,25	2,58	138,18	13,72	124,46
0+160.00	0,6	0,43	12,88	6,02	151,07	19,74	131,33
0+180.00	0,61	0,42	12,04	8,49	163,11	28,22	134,89
0+200.00	1,18	0,06	17,89	4,77	181,00	33,00	148,00
0+220.00	1,51	0,00	26,99	0,57	207,98	33,57	174,42
0+240.00	2,34	0,00	38,59	0,00	246,57	33,57	213,00
0+260.00	2,83	0,00	51,78	0,00	298,35	33,57	264,78
0+280.00	3,27	0,00	60,99	0,00	359,34	33,57	325,77

Obra

OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA E POVOADO CANGANDÚ NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL

Relatório de volume

0+300.00	3,25	0,00	65,16	0,00	424,50	33,57	390,93
0+320.00	0,89	0,00	41,33	0,00	465,83	33,57	432,26
0+340.00	0,05	0,77	9,38	7,73	475,21	41,30	433,91
0+360.00	0,26	0,79	3,08	15,66	478,29	56,96	421,33
0+380.00	0,00	6,02	2,56	68,36	480,85	125,31	355,53
0+400.00	0,42	5,08	4,22	110,99	485,06	236,31	248,76
0+420.00	0,67	4,16	10,92	92,41	495,98	328,72	167,27
0+440.00	0,79	1,95	14,73	60,35	510,71	389,07	121,64
TOTAL	26,81	20,61	510,71	389,07			4394,54

Alinhamento: Alignment - RUA DUADETE DA SILVA OLIVEIRA

Estaca inicial: 0+000.00

Estaca final: 0+114.09

Estaca	Área de corte (m²)	Área de aterro (m²)	Volume de corte (m³)	Volume de aterro (m³)	Vol. corte acum. (m³)	Vol. aterro acum. (m³)	Vol. líquido (m³)
0+020.00	1,15	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+040.00	0,59	0,10	17,38	2,15	17,38	2,15	15,23
0+060.00	0,96	0,01	15,46	1,13	32,84	3,28	29,57
0+080.00	0,59	0,25	15,52	2,56	48,36	5,84	42,52
0+100.00	1,12	0,14	17,06	3,83	65,42	9,67	55,75
TOTAL	4,41	0,61	65,42	9,67			143,07

Alinhamento: Alignment - RUA JOAQUIM GABRIEL DE LIMA

Estaca inicial: 0+000.00

Estaca final: 0+116.90

Estaca	Área de corte (m²)	Área de aterro (m²)	Volume de corte (m³)	Volume de aterro (m³)	Vol. corte acum. (m³)	Vol. aterro acum. (m³)	Vol. líquido (m³)
0+020.00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+040.00	0,14	0,89	1,46	18,40	1,46	18,40	-16,94
0+060.00	0,47	0,43	6,17	13,26	7,64	31,66	-24,02
0+080.00	1,35	0,19	18,20	6,18	25,84	37,84	-12,00
0+100.00	0,30	0,04	16,45	2,29	42,29	40,13	2,16
TOTAL	2,26	2,50	42,29	40,13			-50,80

Alinhamento: Alignment - RUA ALBERTO JORGE BALBINO DOS SANTOS

Estaca inicial: 0+000.00

Estaca final: 0+099.52

Estaca	Área de corte (m²)	Área de aterro (m²)	Volume de corte (m³)	Volume de aterro (m³)	Vol. corte acum. (m³)	Vol. aterro acum. (m³)	Vol. líquido (m³)
0+020.00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+040.00	1,20	0,03	40,62	0,27	40,62	0,27	40,35
0+060.00	1,26	0,10	24,53	1,30	65,15	1,57	63,58
0+080.00	1,05	0,03	23,10	1,35	88,25	2,92	85,33
TOTAL	6,38	0,16	88,25	2,92			189,26

Resumo

Corte	1068,87
Aterro	865,45
Balanço	203,42