LEGENDA:

SISTEMA DE TERRAPLENAGEM:

SUPERFICIAL:

- TERRENO NATURAL
- LINHA DE GREIDE
- LINHA DE GREIDE
- MEIO FIO PROJETADO
- CORTE
- ATERRO
- CALÇADA PROJETADA 1,20m
- VIA A PAVIMENTAR
- VIA PAVIMENTADA EM PARALELO
- SENTIDO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA

Estaca 00
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,627 m²
Volumes entre estacas: Aterro = 23,454 m³ Corte = -16,272 m³
-3,500 +3,500
-0,285 -0,160 -0,285

Estaca 01
Áreas: Aterro = 2,345 m²; Sem corte
Volumes entre estacas: Aterro = 23,454 m³ Corte = -16,342 m³
-3,500 +3,500
+0,283 +0,388 +0,283

Estaca 02
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,634 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -26,208 m³
-3,500 +3,500
-0,286 -0,181 -0,286

Estaca 03
Áreas: Sem aterro; Corte = 0,987 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -22,323 m³
-3,500 +3,500
-0,193 -0,088 -0,193

Estaca 04
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,246 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -51,163 m³
-3,500 +3,500
-0,230 -0,125 -0,230

Estaca 05
Áreas: Sem aterro; Corte = 3,871 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -67,228 m³
-3,500 +3,500
-0,605 -0,500 -0,605

Estaca 06
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,852 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -49,028 m³
-3,500 +3,500
-0,460 -0,355 -0,460

Estaca 07
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,051 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -59,117 m³
-3,500 +3,500
-0,345 -0,240 -0,345

Estaca 08
Áreas: Sem aterro; Corte = 3,861 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -53,972 m³
-3,500 +3,500
-0,604 -0,499 -0,604

Estaca 09
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,536 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -35,623 m³
-3,500 +3,500
-0,272 -0,167 -0,272

Estaca 10
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,026 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -57,183 m³
-3,500 +3,500
-0,342 -0,237 -0,342

Estaca 11
Áreas: Sem aterro; Corte = 3,692 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -59,773 m³
-3,500 +3,500
-0,580 -0,475 -0,580

Estaca 12
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,285 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -47,383 m³
-3,500 +3,500
-0,379 -0,274 -0,379

Estaca 13
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,453 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -30,455 m³
-3,500 +3,500
-0,403 -0,298 -0,403

Estaca 14
Áreas: Sem aterro; Corte = 0,592 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -34,911 m³
-3,500 +3,500
-0,137 -0,032 -0,137

Estaca 15
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,899 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -57,393 m³
-3,500 +3,500
-0,467 -0,362 -0,467

Estaca 16
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,840 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -44,676 m³
-3,500 +3,500
-0,458 -0,353 -0,458

Estaca 17
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,627 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -31,680 m³
-3,500 +3,500
-0,285 -0,180 -0,285

Estaca 18
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,541 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -44,723 m³
-3,500 +3,500
-0,273 -0,168 -0,273

Estaca 19
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,931 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -59,166 m³
-3,500 +3,500
-0,471 -0,366 -0,471

Estaca 20
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,985 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -57,440 m³
-3,500 +3,500
-0,479 -0,374 -0,479

Estaca 21
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,759 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -51,373 m³
-3,500 +3,500
-0,447 -0,342 -0,447

Estaca 22
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,378 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -48,456 m³
-3,500 +3,500
-0,392 -0,287 -0,392

Estaca 23
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,467 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -46,030 m³
-3,500 +3,500
-0,405 -0,300 -0,405

Estaca 24
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,136 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -47,943 m³
-3,500 +3,500
-0,358 -0,253 -0,358

Estaca 25
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,658 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -50,014 m³
-3,500 +3,500
-0,432 -0,327 -0,432

Estaca 26
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,343 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -48,287 m³
-3,500 +3,500
-0,387 -0,282 -0,387

Estaca 27
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,486 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -56,063 m³
-3,500 +3,500
-0,408 -0,303 -0,408

Estaca 28
Áreas: Sem aterro; Corte = 3,120 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -52,446 m³
-3,500 +3,500
-0,498 -0,393 -0,498

Estaca 29
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,124 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -38,540 m³
-3,500 +3,500
-0,356 -0,251 -0,356

Estaca 30
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,730 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -42,833 m³
-3,500 +3,500
-0,300 -0,195 -0,300

Estaca 31
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,553 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -44,956 m³
-3,500 +3,500
-0,417 -0,312 -0,417

Estaca 32
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,942 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -33,360 m³
-3,500 +3,500
-0,330 -0,225 -0,330

Estaca 33
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,394 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -30,653 m³
-3,500 +3,500
-0,252 -0,147 -0,252

Estaca 34
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,671 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -34,946 m³
-3,500 +3,500
-0,291 -0,186 -0,291

Estaca 35
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,823 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -33,710 m³
-3,500 +3,500
-0,313 -0,208 -0,313

Estaca 36
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,548 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -36,883 m³
-3,500 +3,500
-0,274 -0,169 -0,274

Estaca 37
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,140 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -47,266 m³
-3,500 +3,500
-0,358 -0,253 -0,358

Estaca 38
Áreas: Sem aterro; Corte = 2,586 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -41,970 m³
-3,500 +3,500
-0,422 -0,317 -0,422

Estaca 39
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,611 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -30,723 m³
-3,500 +3,500
-0,283 -0,178 -0,283

Estaca 40
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,461 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -29,562 m³
-3,500 +3,500
-0,261 -0,156 -0,261

Estaca 41
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,495 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -30,588 m³
-3,500 +3,500
-0,266 -0,161 -0,266

Estaca 42
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,564 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -28,622 m³
-3,500 +3,500
-0,276 -0,171 -0,276

Estaca 43
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,298 m²
Volumes entre estacas: Sem aterro Corte = -12,588 m³
-3,500 +3,500
-0,238 -0,133 -0,238

Estaca 43 + 8,69
Áreas: Sem aterro; Corte = 1,599 m²
-3,500 +3,500
-0,281 -0,176 -0,281

SEÇÃO TIPO



Legenda	Especificação	Descrição
1	DNIT 031/2006- ES	CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ/Binder)
2	DNIT 145/2012-ES	PINTURA DE LIGAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL
3	DNIT 144/2010-ES	IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL
4	DNIT 141/2010-ES	BASE DE BRITA GRADUADA e=15 cm
5	DNIT 137/2010-ES	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
6	DNIT 137/2010-ES	SARJETA DE CONCRETO USINADO (30 CM BASE X 10 CM ALTURA)
7	DNER-ES-330/97	CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES FCK=15 mPa; e=7 cm
8	DNER-ES-330/97	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO (30 X 15/ 13* CM (H X L1/L2)

NOTAS

1. **Todas as dimensões estão em metro exceto onde indicado**

Rev.	Tipo	Data	Revisado Por	Resp. Técnico	Descrição
0	B	19/11/2018	-	-	EMISSÃO INICIAL

TIPOS DE EMISSÃO				
	A - Projeto Básico	C - Para Conhecimento	E - Para Construção	E - Conf. Construído
	B - Projeto Executivo	D - Para Cotação	F - Conf. Comprado	H - Cancelado

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Projeto/Tipo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal de Infraestrutura
R. Samaritana, 1185 - Santa Edwiges

Título/Obra:

INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL

BAIRRO BOM SUCESSO
PROJETO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SEÇÕES TRANSVERSAIS

Contrato Caixa Econômica n.º:
1077202-64/2021

Desenhista: -	Aprov.:	Revisão: 01	N.º Convênio: 914852/21
Projetista: -	CREA:	Data: JUNHO/2023	
N.º Desenho: DE-914852-15-06-01-02	Contratante: Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ:12198693/0001-58	Escala: 1/1000	Folha: 02/02
N.º Arquivo Digital: Implantação Amelia Nunes.dwg	Localização: BAIRRO BOM SUCESSO- ARAPIRACA - ALAGOAS		