



Conjunto Deputado Nezinho				Coordenadas					Zona
Ruas	Comp (m)	Larg (m)	Área (m²)	Início		Fim			
				N	E	N	E		
Av. Cal. Wilson Santa Cruz	119,00	7,00	990,17	8.922.235	759351	8922291	759456	24L	
Rua Comunidade Cristo de Batena	414,15	7,00	2958,10	8922306,74	759177,75	8922607	759463		
Rua Florizval Ezequiel dos Santos	380,00	7,00	2685,63	8922915	758898	8922687,78	759205,5		
Rua João Ferreira de Brito	222,25	7,00	1577,04	8922890	758846	8922723	759021		
Rua João Gomes de Oliveira	361,35	7,00	2555,08	8922970	759271,07	8922764,86	759463		
Rua Pedro Barbosa Bela	100,72	7,00	614,53	8922722,31	759147,23	8922803,57	759206,74		
Rua Projetada 1	590,24	7,00	4141,27	8922306,74	759177,75	8922291	759456		
Rua Projetada 2	142,56	7,00	957,00	8922827,99	758925	8922941,13	759011,75		
Rua Projetada 3	146,07	7,00	985,60	8922791,32	758971,95	8922906,79	759061,41		
Rua Projetada 4	149,68	7,00	960,97	892273	759021	8922873,99	759112,83		
Rua Projetada 5	100,00	7,00	661,78	8.922.760	759098	8922840	759158		
Rua Projetada 6	101,46	7,00	662,45	8922687,18	759193,1	8922766	759257		
Rua Projetada 7	101,19	7,00	662,31	8922649,51	759242,31	8922729,83	759303,87		
Total:	2928,67		20411,93						



CROQUI DE LOCALIZAÇÃO
sem escala

LEGENDA

1+0,00 2+0,00 3+0,00 4+0,00

Estaqueamento e Alinhamento Longitudinal

Pavimento em Asfalto

Sarjeta

Calçada

SEÇÃO TRANSVERSAL
esc 1:100

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Título/ Obra: Obras e serviços de pavimentação e drenagem de águas pluviais em diversas ruas no bairro Deputado Nezinho e na Comunidade Mangabeiras no Município de Arapiraca - AL

Localização: Deputado Nezinho, Arapiraca - AL

Proprietário/ Responsável:

Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ: 12198693/ 0001-58

Valmir Rodrigues de Albuquerque Filho
CREA - AL: 0215091841

Dados do Projeto:

Área de pavimentação: 20.411,93m²

Assunto: PLANTA DE LOCAÇÃO E TABELA DE ÁREAS

Atenção: Conferir as Medidas no Local

Desenho: SEMINFRA
Data: JULHO/ 2023
Escala: Indicada

Prancha Nº:
01/07