



Conjunto Mangabeiras										
Ruas	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Início		Coordenadas		Fim	Zona	
				N	E	N	E			
Rua 11/113	248,30	7,00	1.738,10	8923845,35	758270,84	8924069,09	758378,49	24L		
Rua 11/114	93,34	7,00	653,35	8923957,8	758332,37	8923921,69	758418,44			
Rua 11/115	130,00	7,00	910,00	8922813,17	758322,89	8923929,78	758380,35			
Rua Alfredo Eduardo Lopes	309,25	7,00	2.164,75	8924305,23	757945,	8924169,96	758222,88			
Rua Edison Ferreira da Silva	367,28	7,00	2.570,94	8924094,6	758020,85	8924412,72	758204,2			
Rua Iolanda Alves Pereira	347,65	7,00	2.433,54	8924510,83	758010,12	8924306,98	758281,51			
Rua João Ferreira de Lima	294,22	7,00	2.059,51	8924200,95	757900,64	8924071,86	758174,02			
Rua José Nilton de Oliveira de Almeida	153,01	7,00	1.071,10	8924243,47	758206,9	8924376,56	758285,35			
Rua José Pereira dos Santos	127,95	7,00	895,63	8924353,58	758068,55	8924463,29	758134,31			
Rua Josefa Cavalcante de Albuquerque Trecho 1	425,26	7,00	2.976,85	8924363,57	758288,63	8923918,67	758108,29			
Rua Josefa Cavalcante de Albuquerque Trecho 2	575,19	7,00	4.026,33	8923907,87	758121,31	8923413,04	757829,61			
Rua Maria Sampaio da Silva	112,24	7,00	785,66	8924375,95	758029,91	8924472,25	758087,56			
Rua Maria Silveira de Lima Lira	63,69	7,00	445,86	8924395,63	757994,53	8924450,55	758026,49			
Rua Pe. Mario Narte dos Santos Gomes	315,86	7,00	2.211,03	8924356,14	757963,05	8924216,23	758246,98			
Rua Prof. Maria Vilma Barbosa Lucio	136,69	7,00	956,80	8924289,55	758184,77	8924407,32	758254,77			
Rua Prof. Maria Zilma Barbosa as Silva Oliveira	133,80	7,00	936,61	8924330,92	758107,32	8924446,71	758174,36			
Rua Projetada 1	274,26	7,00	1.919,82	8924399,35	757978,36	8924264,83	758215,36			
Rua Projetada 2	114,67	7,00	802,70	8924014,61	758357,48	8923970,38	758463,28			
Rua Projetada 3	95,95	7,00	671,67	8924067,94	758382,17	8924032,9	758471,5			
Rua Ulices Pereira de Lima	372,12	7,00	2.604,87	8923916,98	758112,1	8923727,	758430,4			
Rua Zenito Alexandre da Silva	302,32	7,00	2.116,21	8924252,44	757926,93	8924120,74	758199,05			
Rua 11/216	177,77	7,00	1.244,38	8924151,81	757863,8	8924073,	758053,14			
Comprimento Total	5.170,81 m									
Área Total	36.195,69 m²									

TABELA DE ÁREAS
sem escola

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO
sem escola

LEGENDA

- Estaqueamento e Alinhamento Longitudinal
- Pavimento em Asfalto
- Pavimento em Paralelepípedo
- Sarjeta
- Calçada

- Notas:
- Calçadas com 5 cm de espessura e juntas de dilatação a cada 2 m com corte a seco;
 - Sarjetas em paralelepípedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Título/ Obras: Obras e serviços de pavimentação e drenagem de águas pluviais em diversas ruas no bairro Deputado Nezinho e na Comunidade Mangabeiras no Município de Arapiraca - AL.

Localização: Mangabeiras, Arapiraca - AL

Proprietário/ Responsável:

Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ: 12198693/0001-58

VALMIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE FILHO
CREA - AL: 0215091841

Dados do Projeto:

Área de pavimentação: 36.195,69m²

Assunto: PLANTA GERAL, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E TABELA DE ÁREAS

Atenção: Conferir as Medidas no Local

Desenho: SEMINFRA

Data: JULHO/ 2024

Escala: 1:1500

Prancha Nº:

01/11