



PISOS:

	MOSAICO EM PISO CERÂMICO – A: 1,93M²		PEDRA ATERMICA 50X50 RETIFICADA – A: 33,40M²
	TERRENO NATURAL – A: 363,00M²		CONCRETO SEMIPOLIDO INTERNO – A: 104,46M²
	PISO DRENANTE ATERMICO – A: 237,44M²		CONCRETO SEMIPOLIDO EXTERNO – A: 830,00M²
	CASCA DE PINUS POLIDA – A: 24,00M²		ARGILA EXPANDIDA – A: 23,12M²
	BRITA D – A: 8,25M²		PISO TÁTIL EM PORCELANATO 25X25 (AZUL) DIRECIONAL: 375 PEÇAS ALERTA: 90 PEÇAS
	AREIA LAVADA – A: 26,25M²		PISO TÁTIL EM CONCRETO POLIDO 25X25 (TERRACOTA) DIRECIONAL: 637 PEÇAS ALERTA: 135 PEÇAS CONFERIR ANTES DA INSTALAÇÃO A NECESSIDADE DE ADICIONAR OU SUBTRAIR PEÇAS

03 PLANTA DE LAYOUT

ESCALA: 1:75

VEGETAÇÃO:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA**  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
SUPERINTENDÊNCIA DESENVOLVIMENTO URBANO

**SECRETÁRIA**  
ROSA MARIA ÂNGELO DE OLIVEIRA LIRA  
**SUPERINTENDÊNCIA / COORDENAÇÃO**  
LARISSA MONTE CAJUEIRO  
ARQUITETA E URBANISTA - CAU A73249-4

**AUTORA DO PROJETO**  
AMANDA CRISTINA SANTOS  
ARQUITETA E URBANISTA - CAU A149412-0

FISCAL DA OBRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

**PROJETO / LOCALIZAÇÃO**  
RUA PEDRO TERTULIANO, BAIRRO  
PLANALTO, ARAPIRACA - AL  
**TIPO:**  
CONSTRUÇÃO

**ÁREAS:**  
ÁREA DO TERRENO: 2.024,00m²  
ÁREA CONSTRUÍDA: 381,00 m²  
ÁREA DE COBERTA: 423,00m²

**REPRESENTAÇÃO GRÁFICA**  
PLANTA DE LAYOUT; IDENTIFICAÇÃO DE PISOS; IDENTIFICAÇÃO DE  
VEGETAÇÃO  
**ESCALA**  
INDICADA

**EMIÇÃO INICIAL**  
09 DE ABRIL DE 2024

PRANCHA  
03/ 03

**OBSERVAÇÕES:**  
1. CONFERIR COTAS E NÍVEIS NO LOCAL PARA QUE, SE NECESSÁRIO, AJUSTAR JUNTO À  
EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES;  
2. ESTE PROJETO POSSUI METRAGENS E QUANTIDADE DE AMBIENTES SEGUNDO A PLANTA DO  
CRAS 1000/ANO DISPONIBILIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;  
3. FOI PLANEJADO QUE OS PASSEIOS NÃO ULTRAPASSASSEM A INCLINAÇÃO DE 4,90%.