



escala 1:50



Notas:

- Em questões onde as dúvidas e/ou divergências não afetem estruturalmente o planejamento arquitetônico, os projetos de arquitetura serão prioridade;
- A estrutura foi dimensionada para utilizar concreto 25 MPa em sua totalidade;
- É fundamental a utilização de espaçadores de armadura para montagem e construção de todos os elementos estruturais;
- Todas as vigas baldrames e blocos devem ser impermeabilizados utilizando a aplicação de manta líquida;
- Os elementos estruturais somente podem ser concretados após a plena validação do engendramento arquitetônico e o processo de conferência e montagem;
- As vigas baldrame foram projetadas para estar a 5cm de altura abaixo do piso acabado