



Lista de materiais - Inferior		
Prevenção		
Incêndio		
Extintor portátil		
Extintor PQS 8kg ABC	2 pc	
Sinalização de emergência		
Placa fotoluminescente extintor de PVC 15x15cm	2 pc	
Placa fotoluminescente rota de fuga seta para cima de PVC 24x12cm	13 pc	
Placa proibido colocar materiais de PVC 20 x 20cm	2 pc	

Legenda - Inferior	
	Extintor PQS 8kg ABC
	Placa extintor de PVC 15x15cm
	Placa rota de fuga saída de emergência seta para cima de PVC 24 x 12cm
	Rota de fuga - direção a seguir
	Rota de fuga - saída final

NOTAS GERAIS

- 1.CONFERIR MEDIDAS EM OBRA
- 2.MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO
- 3.AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO
- 4.ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO DE ARQUITETURA.
- 5.PARA QUAISQUER DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS SINALIZAR IMEDIATAMENTE.
- 6.TODOS OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO CITADOS NESTE PROJETO, DEVEM OBEDECER AOS PRAZOS E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DESCRITOS EM NORMA TÉCNICA ESPECÍFICA DO CBM/AL;
- 7.AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES;
- 8.AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS EM NORMA;
9. DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA CONSIDERADA: 20 METROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Prevenção e Combate a à Incêndio

Título/ Obra: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Localização: Rua Pedro Tertuliano, Bairro Planalto, Arapiraca - AL

Proprietário/ Responsável:

Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ: 12198693/ 0001-58

Valmir Rodrigues de Albuquerque Filho
CREA/AL - 0215091841

Dados do Projeto: ÁREA DO TERRENO: 2.024,00m²
ÁREA CONSTRUIDA: 381,00 m²
ÁREA DE COBERTA: 423,00m²

Assunto: Planta Baixa

Atenção: Conferir as Medidas no Local

Desenho: SEMINFRA
Data: 29/02/2023
Escala: Indicada

Prancha Nº:

1 / 1

