



Obra																
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFISTULA II NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL																
PLANILHA AUXILIAR DE PAVIMENTAÇÃO																

Item	Nome da rua	Comp. (m)	Largura da Via (m)	Largura da faixa de CBUQ (m)	Área total(m²)	Área de CBUQ (m²)			Meio-fio (m)			Base	Sub-Base	Volume de CBUQ	Imprimação	Pintura de ligação	Calçada (1,20m)	Volume de corte (m³)	Volume de aterro (m³)	Balanço (m³)
						Área das entradas	Área das sobreposições das vias	Área das pavimentação de CBUQ	Perímetro das entradas	Perímetro sobreposto	Comprimento de meio-fio (m)	0,20	0,15	0,05			0,03			
												m³	m³	m³	m²	m²	m²			
BAIRRO CANAFISTULA II																				
RUAS À PAVIMENTAR																				
1	RUA MATOSALEM- TRECHO 01	70,00	5,00	4,40	350,00			308,00			140,00	70,00	52,50	15,40	350,00	308,00	5,04	143,41	0,00	143,41
2	RUA MATOSALEM- TRECHO 02	118,02	7,00	6,40	806,74	6,42	25,82	735,93			236,04	161,35	121,01	36,80	806,74	735,93	8,50	413,07	0,00	413,07
3	RUA SANTA CECÍLIA	211,79	7,00	6,40	1.429,06	19,73	73,20	1.301,99	7,00	21,00	409,58	285,81	214,36	65,10	1.429,06	1.301,99	14,74	658,90	0,00	658,90
4	RUA SÃO TARCIZO	127,04	7,00	6,40	871,65	6,87	24,50	795,43	7,00	21,00	240,08	174,33	130,75	39,77	871,65	795,43	8,64	422,11	0,00	422,11
5	RUA SANTA INÊS	57,73	7,00	6,40	386,55	7,06	24,62	351,91			115,46	77,31	57,98	17,60	386,55	351,91	4,16	113,25	0,00	113,25
6	RUA SANTA PAULINA	65,22	7,00	6,40	456,54			417,41		7,00	123,44	91,31	68,48	20,87	456,54	417,41	4,44	45,24	3,95	41,29
7	RUA 14-162	117,05	6,00	5,40	688,17	6,88	21,01	617,94			234,10	137,63	103,23	30,90	688,17	617,94	8,43	346,68	0,00	346,68
8	RUA SANTA GEMMA	343,44	7,00	6,40	2.354,70	20,62	70,00	2.148,64	9,00	35,00	660,88	470,94	353,21	107,43	2.354,70	2.148,64	23,79	941,22	0,00	941,22
9	RUA FREI GALVÃO	183,83	7,00	6,40	1.272,68	6,87	21,00	1.162,38		7,00	360,66	254,54	190,90	58,12	1.272,68	1.162,38	12,98	489,99	0,00	489,99
10	RUA SANTA MARTA	105,54	7,00	6,40	721,15	6,87	24,50	657,83			211,08	144,23	108,17	32,89	721,15	657,83	7,60	266,42	0,11	266,31
11	RUA SÃO GABRIEL- TRECHO 01	65,69	4,00	3,40	262,76			223,35			131,38	52,55	39,41	11,17	262,76	223,35	4,73	195,51	0,00	195,51
12	RUA SÃO GABRIEL- TRECHO 02	239,83	7,00	6,40	1.661,10	6,87	24,58	1.517,20		21,00	458,66	332,22	249,17	75,86	1.661,10	1.517,20	16,51	746,78	0,00	746,78
	TOTAL	1.705,18	78,00	70,80	11.261,10	88,19	309,23	10.237,99	23,00	112,00	3.321,36	2.252,22	1.689,17	511,90	11.261,10	10.237,99	119,57	4.782,59	4,06	4.778,53