





Pavimento Nível Pavimento da viga	Vol. (m³)	Área (m²) (kg)	Peso (kg)
CA-50 ø8	652.1	301	
ø10	953.3	1,060	
ø12.5	554.5	378	
ø16	164.8	286	
ø20	124.8	153	10188
CA-60 ø5	1443.6	106	106
Total			10294

Quantidade Concreto
Pavimento da viga
Concreto: C25, em geral
Aço das lajes: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala viga: 1/100
escala seções 1:25
escala diafrutada 1:25

Nº	REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
ARQ.	Primeira entrega	05/07/2021	PREFEITO

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

Projetista: MARCOS FRED ALMEIDA DE ALBUQUERQUE

Contratante: PREFEITURA DE ARAPIRACA

PREFEITURA DE ARAPIRACA

ASSUNTO: PROJETO PARA PREVENÇÃO E CAMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

LOCAL: RUA SANTA TEREZA, BAIRRO BAIXA GRANDE, ARAPIRACA - AL

ESTRUTURAL

ASSUNTO: DET. VIGAS 1º ANDAR 02 - PARTE DO FUNDO

FOLHA: 11

ENGENHEIRO: MARCOS FRED ALMEIDA DE ALBUQUERQUE CONFEA: 031040631-8

AREAS:
ÁREA DO TERRENO ..... --- m²
ÁREA CONSTRUÍDA ..... 2.959,54 m²
ÁREA DE COBERTA ..... 2.262,68 m²

TOTAL DE FOLHAS: 17

VALIDAÇÃO

ART: -

CÓDIGO:

DATA: JULHO - 2021

ESCALA: INDICADA

QUANT. DAS VIGAS PRIMEIRO ANDAR 02