





NOTAS:
Desenho de vigas
Concreto: C-25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:100
Escala seções 1:25
Escala armações 1:20

Resumo Aço Desenho da Viga		Comp. Total (m)	Peso (kg)	Peso x 10% (kg)	Total (kg)
CA-50	Ø8	1083,3	707		
	Ø10	643,7	636		1343
CA-60	Ø5	1868,1	521		521
Total					

PREFEITURA DE ARAPIRACA

DESCRIÇÃO:
PROJETO PARA PREVENÇÃO E CAMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

LOCAL:
RUA SANTA TEREZA, BAIRRO BAIXA GRANDE, ARAPIRACA - AL

Nº	REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
ABSO	Primeira entrega	03/07/2021	PREFEITO

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

Projetista: MARCOS FRED ALMEIDA DE ALBUQUERQUE

Proponente: PREFEITURA DE ARAPIRACA

ESTRUTURAL

ASSUNTO:
DET. VIGAS BALDRAME 02 - PARTE DO FUNDO

FOLHA: 09

ENGENHEIRO:
MARCOS FRED ALMEIDA DE ALBUQUERQUE
Crea/Mtra. do Trabalho nº

AREAS:
ÁREA DO TERRENO ..... ---,-- m²
ÁREA CONSTRUÍDA ..... 2.359,54 m²
ÁREA DE COBERTA ..... 2.252,65 m²

TOTAL DE FRANCHAS: 17

ART: -

CÓDIGO:

DATA: JULHO - 2021

ESCALA: INDICADA

QUANT. DAS VIGAS BALDRAME 02