



- NOTAS
- TODAS AS TUBULAÇÕES APARENTES DE ÁGUA FRIA (POTÁVEL) DEVERÃO SER PINTADAS NA COR AZUL CLARO DA SEQUINTE FORMA: 1° LIXAR A SUPERFÍCIE (EX.: LIXA 220) 2° APLICAR FUNDO PARA TINTA ESMALTE (EX.: GALVITE) 3° ESPERAR SECAR 4° APLICAR TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTO BRILHO NA COR INDICADA.
 - TODAS AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL, CONFORME NECESSIDADES DE TUBULAÇÕES A CONSTRUIR.
 - FORNECER E INSTALAR TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA.
 - A EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ EXECUTAR PROJETO AS BUILT DAS INSTALAÇÕES MODIFICADAS.
 - PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE AS INSTALAÇÕES E DETALHES GERAIS, VIDE DETALHES NAS PRANCHAS E O CADERNO DE DETALHES ANEXADO A ESTE PROJETO.
 - OS SERVIÇOS DEVERÃO ATENDER AS DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO E AS NORMAS DE SEGURANÇA, LEVANDO-SE EM CONTA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E A PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO PREESTABELECIDOS.
 - AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA NO ENTREFERRO DEVERÃO SER FIXADAS RIGIDAMENTE NO LOCAL PARA PROMOVER A REDUÇÃO DO RUÍDO.
 - AS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA DEVEM ESTAR DENTRO DO PADRÃO DA ABNT, SEGUNDO A NORMA NBR 5626 DE 1998.
 - PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE LOUÇAS E METAIS, VIDE PROJETO DE ARQUITETURA.
 - VERIFICAR DETALHE DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA O BEREDOURO ACESSÍVEL CONFORME O DETALHE DE HIDRÁULICA PADRÃO DO CADERNO DE DETALHES ANEXADO A ESTE PROJETO. PREVER INSTALAÇÃO DO KIT PRESSURIZADOR RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA ATENDER A PRESSÃO DE ÁGUA NECESSÁRIA PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.
 - CONFIRAR E RATIFICAR TODAS AS DIMENSÕES E CONDIÇÕES ARQUITETÔNICAS EM VISTORIA PRÉVIA NA OBRA.
 - NENHUMA ALTERAÇÃO DEVERÁ SER EFETUADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.
 - É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PROPONENTE CONTRATADO A VISTORIA DO LOCAL E LEVANTAMENTO DAS INTERFERÊNCIAS E DIFICULDADES DA EXECUÇÃO DA OBRA.
 - FICA SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO A OBSERVÂNCIA DA BOA TÉCNICA CONSTRUTIVA, LIMITADA POR TODAS AS NORMAS PERTINENTES AO ASSUNTO. O CONTRATADO NÃO PODERÁ ALEGAR DESVIO DE PROJETO POR SERVIÇOS EXECUTADOS ALÉM DA MARGEM DE ACEITABILIDADE E DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS E BOA CONDUTA CONSTRUTIVA.
 - EVENTUAIS OMISSÕES DE INFORMAÇÕES NO PROJETO, NÃO DÁ O DIREITO DO CONTRATADO RECLAMAR POR ADITIVO CONTRATUAL COM ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA INFORMAÇÃO.
 - A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE COM SUA FUNCIONALIDADE COMPROVADA POR TESTES E ENSAIOS NECESSÁRIOS PARA O ACEITE DOS SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO E SEU AGENTE FISCALIZADOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Projeto de Instalações Hidráulicas

Título/ Obra: Ampliação - CREAS

Localização: Av. Minervina Francisca da Conceição, Santa Esmeralda, Arapiraca - AL

Proprietário/ Responsável:

Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ: 12198693/ 0001-58

Valmir Rodrigues de Albuquerque Filho
CREA/AL - 0215091841

Dados do Projeto:

ÁREA DO TERRENO: 1.364,96m²
ÁREA CONSTRUIDA DA AMPLIAÇÃO: 131,64m²
ÁREA DA COBERTA: 160,84m²

Assunto: Planta Baixa - Térreo

Atenção: Conferir as Medidas no Local

Desenho: SEMINFRA

Data: 19/11/2024

Escala: Indicada

Prancha Nº: 1 / 3