



Estad.	Área de corte (Metro cuadrado)	Volumen de corte (Metro cúbico)	Volumen reutilizado (Metro cúbico)	Área de aterro (Metro cuadrado)	Volumen de aterro (Metro cúbico)	Vol. corte, cero (Metro cúbico)	Vol. reutilizado (Metro cúbico)	Vol. preexistente (Metro cúbico)	Vol. líquido, cero (Metro cúbico)
0+025.00	2.64	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+040.00	1.68	43.19	43.19	0.11	7.75	43.19	7.75	7.75	35.44
0+060.00	1.79	34.74	34.74	0.33	4.38	77.93	12.12	12.12	65.85
0+080.00	0.66	25.03	25.03	0.11	12.99	102.96	25.12	25.12	77.85
0+100.00	0.21	8.71	8.71	1.52	25.35	111.67	50.47	50.47	61.10
0+120.00	2.41	26.18	26.18	0.22	17.39	137.85	67.86	67.86	69.99
0+140.00	1.48	65.95	65.95	0.35	5.62	200.80	73.67	73.67	130.32
0+160.00	4.30	4.30	4.30	0.11	5.47	10.94	10.94	10.94	10.94
0+180.00	4.60	85.52	85.52	0.00	2.05	371.67	81.00	81.00	290.67
0+200.00	3.99	76.94	76.94	0.06	45.99	448.61	81.59	81.59	367.02
0+220.00	1.70	47.43	47.43	1.37	14.41	496.04	95.99	95.99	400.04
0+240.00	0.00	17.13	17.13	1.40	9.65	513.16	150.64	150.64	362.52
0+260.00	0.00	0.00	0.00	2.68	67.76	531.16	218.40	218.40	294.77
0+280.00	0.65	45.67	45.67	0.67	39.97	543.93	251.87	251.87	265.92
0+300.00	1.57	20.29	20.29	0.00	6.70	388.00	258.55	258.55	258.55
0+320.00	1.04	26.11	26.11	0.09	9.91	564.19	259.48	259.48	304.71
0+340.00	0.61	16.50	16.50	0.41	4.96	580.69	264.44	264.44	316.25
0+360.00	0.71	13.05	13.05	0.69	11.10	593.74	275.55	275.55	318.19
0+380.00	0.74	14.52	14.52	0.55	12.29	626.28	287.84	287.84	320.42
0+400.00	0.61	13.56	13.56	0.86	14.24	611.82	302.07	302.07	319.75
0+420.00	0.87	14.54	14.54	0.12	6.98	612.13	315.32	315.32	327.75
0+440.00	1.12	23.11	23.11	0.31	7.70	662.95	322.99	322.99	339.97
0+460.00	1.98	31.10	31.10	0.42	7.23	694.05	330.22	330.22	363.83
0+480.00	1.32	33.17	33.17	0.66	10.56	727.22	340.79	340.79	386.44
0+500.00	1.49	28.13	28.13	0.40	10.58	755.35	351.36	351.36	403.99
0+520.00	1.90	33.85	33.85	0.10	4.97	789.20	356.34	356.34	429.86
0+540.00	2.68	45.76	45.76	0.00	1.08	834.96	357.41	357.41	477.55
0+560.00	3.87	45.45	45.45	0.01	0.18	890.41	376.12	376.12	514.29
0+580.00	2.35	42.35	42.35	0.00	0.10	923.25	373.20	373.20	550.05

1	B	27/12/2018	-	-	EMISSÃO INICIAL	
Rev.	Tipo	Data	Revisado Por	Risco Técnico	Descrição	
TIPOS DE EMISSÃO	A - Projeto Básico B - Projeto Executivo		C - Para Conhecimento D - Para Cotação	E - Para Construção F - Conf. Comprado	E - Conf. Construído H - Cancelado	
<div> <div>  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA Secretaria Municipal de Infraestrutura</p> </div> <div> <p>R. Samaritana, 1185 - Santa Edwiges</p> </div> </div>						
<p>Título/Desc:</p> <p>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA / AL - BAIRRO JARDIM TROPICAL</p>						
<p>RUA SÃO ROQUE SEÇÕES</p>						
<p>Contrato Casa Econômica n.º:</p> <p>1056865-7/2018</p>						
<p>Projeto</p> <div> <div>  <p>COHIDRO consultoria em desenvolvimento sustentável</p> </div> <div> <p>Desenhista</p> <p>_____</p> <p>Projeta</p> <p>_____</p> </div> <div> <p>Aprov.</p> <p>_____</p> <p>CREA</p> <p>_____</p> </div> <div> <p>Revisão</p> <p>00</p> <p>Data</p> <p>MAR/2019</p> </div> <div> <p>N.º Contrato</p> <p>24.455/18</p> </div> </div>						
<p>N.º Descrição</p> <p>DE-24455-13-06-00-07-05</p>						
<p>N.º Arquivo Digital</p> <p>DE-24455-13-06-00-07-05.dwg</p>						
<p>Contratante</p> <p>Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ:12198693/0001-58</p>						
<p>Localização</p> <p>ARAPIRACA - ALAGOAS</p>						
<p>Escala</p> <p>1:200</p>						
<p>Folha</p> <p>01/02</p>						