


Estaca	Área de corte (Metro quadrado)	VOLUME de corte (Metro cúbico)	VOLUME reutilizável (Metro cúbico)	Área de aterro (Metro quadrado)	VOLUME de aterro (Metro cúbico)	Vol. corte acum. (Metro cúbico)	Vol. reutilizável acum. (Metro cúbico)	Vol. preenchimento acum. (Metro cúbico)	Vol. líquido acum. (Metro cúbico)
0+0,00	2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+20,00	2.19	44.38	44.38	0,00	0,02	44.38	0,02	0,02	44.35
0+40,00	1.96	41.48	41.48	0,00	0,00	85.86	0,02	0,02	85.84
0+60,00	1.66	36.18	36.18	0,03	0.26	122.05	0.29	0.29	121.76
0+80,00	2.65	43.15	43.15	0,05	0.78	165.19	1.07	1.07	164.12
1+00,00	1.61	42.69	42.69	0.10	1.51	207.88	2.58	2.58	205.30
1+20,00	1.47	30.83	30.83	0.09	1.91	238.71	4.49	4.49	234.22
1+40,00	1.11	25.83	25.83	0.24	3.32	264.54	7.81	7.81	256.73
1+60,00	1.48	25.94	25.94	0.11	3.54	290.48	11.35	11.35	279.13
1+80,00	2.13	36.05	36.05	0.04	1.57	326.53	12.92	12.92	313.62
1+95.42	2.28	33.97	33.97	0.08	0.92	360.50	13.83	13.83	346.67

		Desenhista _____ _____	Aprov. _____ _____	Revisão 00	N.º Contrato: 24.455/18
Projeto _____ _____		CREA _____ _____	Data MAR/2019	Escala _____	Folha 08/10
N.º Desenho DE-24455-13-06-00-07-16		Constante Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ:12198693/0001-58			
N.º Arquivo Digital DE-24455-13-06-00-07-16.dwg		Localização BAIRRO NOVO HORIZONTE - ARAPIRACA - ALAGOAS			