



Estaca	Área de corte (Metro quadrado)	Volume de corte (Metro cúbico)	Volume reutilizável (Metro cúbico)	Área de aterro (Metro quadrado)	Volume de aterro (Metro cúbico)	Vol. corte acum. (Metro cúbico)	Vol. reutilizável acum. (Metro cúbico)	Vol. preenchimento acum. (Metro cúbico)	Vol. líquido acum. (Metro cúbico)
0+0.00	1.75	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.00	1.31	30.64	30.64	0.45	10.22	30.64	10.22	10.22	20.43
0+40.00	2.04	33.51	33.51	0.08	5.32	64.15	15.54	15.54	48.61
0+60.00	2.54	45.74	45.74	0.05	1.28	109.89	16.82	16.82	93.07
0+80.00	2.43	49.68	49.68	0.07	1.14	159.57	17.97	17.97	141.61
1+0.00	2.21	46.36	46.36	0.06	1.25	205.93	19.22	19.22	186.72
1+20.00	1.51	37.17	37.17	0.24	3.04	243.11	22.26	22.26	220.85
1+40.00	1.96	34.74	34.74	0.05	2.91	277.85	25.16	25.16	252.68
1+60.00	1.54	35.00	35.00	0.12	1.64	312.85	26.80	26.80	286.05
1+80.00	2.15	36.83	36.83	0.06	1.82	349.68	28.62	28.62	321.06
1+98.27	2.27	40.32	40.32	0.22	2.56	390.00	31.18	31.18	358.82

0	B	14/11/2018	-	-	EMISSÃO INICIAL	
Rev.	Tipo	Data	Revisado Por	Resp. Técnico	Descrição	
TIPOS DE EMISSÃO	A - Projeto Básico		C - Para Conhecimento		E - Para Construção	
	B - Projeto Executivo		D - Para Cotação		F - Conf. Comprado	
						H - Cancelado



**PREFEITURA DE**  
**ARAPIRACA**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

**Título/Obra:**

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL

## AVENIDA JOSÉ MARQUES FREIRE

### PLANTA E SEÇÕES

**Contrato Caixa Econômica s/º:**

1056865-74/2018

<b>Projeto/Tipo</b>	<b>Desenhista</b>	<b>Aprov.</b>	<b>Revisão</b>	<b>N.º Contrato:</b>
	-		<b>00</b>	24.455/18
	Projesta	GREIA	Data	
	-		NOV/2018	

N.º Descrição	Contratante	Escala	Folha
DE-24455-13-06-00-07-17	Prefeitura Municipal de Arapiraca - CNPJ:12198693/0001-58		
N.º Arquivo Digital	Localização	INDICADA	09/10
DE-24455-13-06-00-07-17.dwg	BAIRO NOVO HORIZONTE - ARAPIRACA - ALAGOAS		